




قررت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تدريس هذه الحقيبة في "المعاهد الثانوية الفنية"

## المساحة

### أعمال الميزانيات



## مقدمة

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية "أعمال الميزانيات" لمتدربى قسم "المساحة" للمعاهد الفنية للمراقبين الفنيين موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه: إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

## تمهيد

الحمد لله الذي، بنعمته تم الصالحات، وهو المتفضل على عباده والمحمود في كل آن ، والصلة  
والسلام على نبينا محمد وآلـه وصحبه ، وبعد

فإن المساحة علوم وفنون شتى، ذات صلة ملزمة لقطاعات عديدة هامة، ويأتي علم الميزانية في  
مقدمة العلوم المساحية، وذلك لارتباطه الوثيق بالمراحل الأولى لأعمال المشاريع الهندسية والإنسانية،  
كالطرق، وسـكـكـ الـحـدـيدـ.ـ والـسـدـودـ،ـ وـالمـبـانـيـ وـغـيرـهــ وـنـقـدـمـ بـيـنـ يـدـيــ المـتـدـرـبــ هـذـهــ الـحـقـيـقـةــ التـدـريـيـةــ -

علم الميزانية – والذي يهدف إلى معرفة تعيين المناسب، وحساب الكميات، ورسم القطاعات الطولية  
والعرضية والخرائط الكنتورية وطريقة تثبيت المناسب، وهذا بحد ذاته يكفي لتأهيل المتدرب للعمل  
بكل ثقة، فكيف إذا كان ثمة مواد أخرى تُعنى بهذه الأهداف ولكن بشكل أخص وأدق، بل وكيف  
إذا كان ضمن البرنامج الدراسي، مواد مساحية ذات اهتمامات متعددة، هذا جدير أن يتخرج المتدرب  
بإذن الله وهو مدرك لعلوم كثيرة وبرامج عديدة في مجال تخصصه. وهذا إن دل فإنما يدل على السعي  
ال حيث لتطوير الأفكار المنهجية للمواد الدراسية من خلال ما تقوم به المؤسسة العامة للتعليم الفني  
مشكورة على ذلك.

نـسـأـلـ اللهـ أـنـ يـوـفـقـ المـتـدـرـبـينـ لـلـعـلـمـ النـافـعـ وـأـنـ يـيـسـرـ لـهـمـ الرـزـقـ الـحـلـالـ آـمـيـنـ.



## أعمال الميزانيات

### الفصل الأول

الفصل الأول

المملكة العربية السعودية

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج



## أعمال الميزانيات

### التسوية

التسوي

**الجذارة:**

أن يتعرف المتدرب على التسوية وطريقة عملها والتدريب على الرصد بجهاز الميزان.

**الأهداف:**

هذه الوحدة تعتبر المفتاح لك للدخول إلى علم الميزانية وبنهايتها ستكون بإذن الله قد تعرفت على ماهية التسوية والغرض منها.

**متطلبات الجذارة:**

ينبغي التدريب على جميع المهارات لأول مرة.

أن يصل المتدرب إلى نسبة ١٠٠٪ من الغرض أو الهدف من التسوية.

**الوقت المتوقع للتدريب:**

١٦ ساعة

**الوسائل المساعدة:**

١. جهاز الميزان،
٢. القامة.

## ١ - مقدمة

تعرف التسوية بذلك العلم الذي يهدف إلى تعين ارتفاعات وانخفاضات النقاط بالنسبة لمستوى مرجعي ثابت، وغالباً ما يكون ذلك المرجع هو متوسط سطح البحر. وهذا يؤدي إلى معرفة فروق ارتفاعات النقاط بالنسبة إلى بعضها.

## ٢ - أهمية علم التسوية

إن أعمال التسوية ضرورية وحيوية للمشاريع الهندسية والزراعية المختلفة، لكافة المشاريع والأعمال التي لها صلة بتضاريس الأرض، وتتجلى أهمية التسوية بذكر شيء من مجالات استخداماتها فمن ذلك:

١. تعتبر التسوية ضرورية جداً في أعمال الخرائط وحساب الكميات.
٢. تستخدم في مراحل التصميم والتغليف للمشاريع العمرانية.
٣. التسوية ذات أهمية قصوى في مشاريع المياه والمجاري وأقنية الري والسدود.
٤. تستخدم التسوية في مشاريع إنشاء الطرق والمطارات وسكك الحديد والملاعب والساحات.

### ١- ٣- الأدوات المستخدمة لأعمال التسوية


الأدوات المستخدمة لأعمال التسوية هي:-

- ١ - جهاز التسوية (الميزان).
- ٢ - القامة.

فجهاز الميزان هو الجهاز المستخدم لتعيين ارتفاعات وانخفاضات النقاط أو بمعنى آخر لإيجاد مناسيب النقاط، وهذا الجهاز يحوي أجزاء مهمة سيأتي التعرف عليها إن شاء الله، وأجهزة الميزان المستخدمة لتعيين المناسيب، متعددة باختلاف الشركات المصنعة لها، وكذلك متباعدة ومختلفة من حيث الدقة وجودة المصنوعية وتعدد الأغراض. وأما القامة أو مسطرة التسوية فهي عبارة عن مسطرة خشبية أو معدنية أحد وجهيها مدرج إلى أمتار وديسيمترات وسنتيمترات، ولأخذ قراءة القامة عند نقطة يتم توجيه جهاز الميزان إلى تلك النقطة والقامة فوقها في وضع رأسى تماماً ويتأتى هذا إما بتوجيه المساح الذي يتولى إمساك القامة، أو أن بعض القامات تحتوي على فقاعة لضبط أفقيتها أثناء الرصد.

#### ١- ٣- ١- أجزاء جهاز الميزان

انظر الشكل (١- ١)




شكل (١- ١) الأجزاء الرئيسية لجهاز التسوية

يتكون جهاز الميزان من الأجزاء الرئيسية التالية:

**أ) التلسكوب أو المنظار...الشكل (١ - ٢)**

وهو الجزء الأساسي للجهاز إذ من خلاله يمكن رؤية الأهداف البعيدة بوضوح. يحتوي هذا المنظار على ما يلي:


١. عدسة شبيهة، وهي عبارة عن عدسة مركبة من عدسة محدبة وأخرى مقعرة ملتصقتان مع بعضهما، فائدة هذه العدسة الحصول على صورة حقيقية للجسم المرصود ولكنها مقلوبة، في غالب الأجهزة المساحية تزود العدسة الشبيهة بقطاء واق تغطى به عند عدم الاستعمال.
٢. عدسة مقعرة سالبة، وهي عدسة مثبتة وسط المنظار، وهذه العدسة تتصل بمسمار خاص بتغير البعد البؤري، وظيفة هذه العدسة توضيح صورة الهدف وتطبيقها على الشعيرات.
٣. حامل الشعيرات: هو عبارة عن حلقة معدنية من النحاس مثبتة بطريقة خاصة بأنبوب المنظار بحيث يمكن معها لهذا الحامل الحركة أفقياً ورأسيًا، أما الشعيرات نفسها المثبتة على الحامل فهي في الأصل دقيقة جداً، ولكنها تبدو مكبرة من خلال العدسة العينية، وهذا الحامل يكون في مقربة من العدسة العينية.
٤. عدسة عينية، وهي عبارة عن عدستين محدبتين، والهدف من هذه العدسة هو تكبير الصورة المشكّلة بواسطة العدسة الشبيهة، وكذلك تكبير صورة الشعيرات.



شكل (١ - ٢) أجزاء المنظار الرئيسية


### ب) أنبوب التسوية.

أو ميزان التسوية، وهو عبارة عن وعاء زجاجي مقفل، مصنوع بدقة حيث يكون المقطع الطولي له من الداخل على هيئة قوس دائري، يملأ معظم حيز أنبوب التسوية سائل حساس، ويُملأ الجزء المتبقى منه بالهواء، فتشكل فقاعة هوائية صغيرة عند السطح العلوي لأنبوب. انظر الشكل (١ - ٣).



شكل (١ - ٣) مقطع في أنبوب تسوية

وهذا السائل المذكور آنفًا له خاصية سرعة الحركة وقلة الزوجة، وتكون هذه الفقاعة الهوائية في وسط الأنبوب عندما يكون الجهاز في وضع أفقى تماماً. انظر الشكل (١ - ٤).



شكل (١ - ٤) الفقاعة في وسط مجراتها (a) ومنحرفة (b)


### ج) مسامير التسوية.

وهي مسامير تكون في الجزء السفلي من الجهاز ، والغاية الأساسية منها ، هو تحريك الجهاز حركات أفقية ورأسية تؤدي إلى جعل الجهاز في وضع أفقي .

### د) القاعدة السفلية.

## ١ - ٣ - ٢ - القامة أو مسطرة التسوية

من بنا آنفًا تعريف القامة وذكرنا أنها عبارة عن مسطرة خشبية أو معدنية ، وأحد وجهيها مدرج إلى أمتار وديسيمترات وسنتيمترات. وهناك عدة أشكال من القامات أو مساطر التسوية قد تمر على المساح من الحين إلى الآخر، فمنها المسطرة ذات المفصل، وطولها أربعة أمتار، ويمكن طيها إلى قسمين، وعند استعمالها يجري فردها لتصبح على استقامة واحدة، ومن القامات ما يمكن شيه إلى أربعة أقسام طول كل قسم متر واحد، ومنها ما يتكون من ثلاثة أجزاء تتلقي داخل بعضها وتسمى بالتسكوبية. أما عن كيفية قراءة الرقم على القامة فيتم عن طريق رصد الديسيمتر الأقرب إلى الشعرة الأفقية الأساسية الوسطى ثم ملاحظة عدد السنتيمترات بدءاً من رقم الديسيمتر المقصورة وحتى الشعرة الوسطى. انظر الشكل (١ - ٥) .



شكل (١ - ٥) بعض أشكال القامة أو مسطرة التسوية

في بعض الأحيان تظهر القامة من خلال المنظار مقلوبة، لذا تكون بعض المساطر مصنفة بحيث تكون الأرقام مقلوبة الكتابة.

#### ١ - ٤ تعريف أساسية:

كثيراً ما تمر على المساح أشياء الرصد بأعمال الميزانيات، مصطلحات لابد أن يتعرف عليها ومن

ذلك:

##### ❖ مستوى سطح المقارنة:


هو سطح مرجعي مستمر، تتبّع إليه جميع مناسب النقط على افتراض أن منسوبه يساوي الصفر (ودائماً ما يكون سطح البحر).

##### ❖ منسوب نقطة:

هو مقدار ارتفاع أو انخفاض النقطة عن مستوى المقارنة أو سطح البحر.

##### ❖ فرق المنسوب بين نقطتين:


هو مقدار فرق الارتفاع بينهما. انظر الشكل (١ - ٦).



شكل (١ - ٦) حساب فرق الارتفاع بين نقطتين مبعدين عن بعضهما أو غير مرتقيتين من موقع واحد لجهاز الرصد (ميزان التسوية)

### ❖ الروبير B.M :

هي عبارة عن نقطة معلومة أو مفروضة المنسوب، تستخدم كمرجع لمعرفة مناسيب نقاط أخرى. يجري عادة تثبيت هذه النقاط بدقة عالية، ويعد لكل واحدة منها وصف دقيق يسهل العثور عليها في الطبيعة، وتحتلي أشكال تثبيت هذه النقاط، فتكون تارةً مثبتة بصفة دائمة، حيث يوضع على النقطة رأس حديدي بطول معين ويتصل بقاعدة معدنية، ويصب حول هذه القاعدة المعدنية خرسانة حتى يؤمن عدم زوالها أو العبث بها. انظر الشكل ( ١ - ٧ ) .



شكل ( ١ - ٧ ) أحد الأشكال التي تأخذها علامات المناسيب

### ❖ المؤخرة أو القراءة الخلفية ( B.S ) :

هي عبارة عن أول قراءة تؤخذ على المسطحة المدرجة بعد تثبيت الجهاز.

### ❖ المقدمة أو القراءة الأمامية ( F.S ) :

هي عبارة عن آخر قراءة تؤخذ على المسطحة قبل نقل الجهاز.


### ❖ المتوسطة ( I.S ) :

هي كل قراءة أخذت بعد قراءة المؤخرة، وقبل قراءة المقدمة.

❖ نقطة الدوران:

هي النقطة التي يؤخذ عندها على المسطورة قراءاتان أحدها أمامية والأخرى خلفية. انظر الشكل

. (١-٨).



شكل (١-٨) القراءات الخلفية والأمامية والمتوسطة المأخوذة على مسطرة مدرجة ثابتة رأسياً فوق نقاط مختلفة من سطح الأرض وذلك بواسطة جهاز أو ميزان تسوية (level)

❖ ارتفاع الجهاز: -

هو ارتفاع مستوى خط النظر عن سطح المقارنة، وأحياناً يعبر عنه بمنسوب سطح الميزان.

## ١ - ٥ تعين مناسبات النقاط

لتعريف مناسبات سلسلة من النقاط في الطبيعة، لابد من وجود نقطة معلومة المنسوب تسمى الروبير B.M ، حتى تسند لها النقاط، ثم بعد ذلك يثبت ميزان التسوية في موقع مشرف مناسب ، وبعد ضبط أفقية الجهاز يتم التوجيه على هذه النقاط والقامة عندها، ابتداء من الروبير، وعلى فرض أن بعض النقاط لا يمكن رؤيتها عبر الجهاز إلا بعد نقله من مكانه إلى مكان آخر، فإنه لا بأس بذلك ، ولكن ليعلم أن تلك النقطة التي تم نقل الجهاز بعدأخذ قراءتها ، تسمى نقطة دوران أو تحول ، وذلك لأنه سيعيد أخذ قراءتها مرة أخرى ، فيكون عندها قراءتان ثم تدون الأرصاد في الجدول وتحجرى الحسابات اللازمة لإيجاد مناسبات النقاط. ولحساب مناسبات النقاط يوجد طريقتان لذلك:

### (١) طريقة منسوب سطح الميزان:

وفي هذه الطريقة يحسب منسوب سطح الميزان وهو يساوي منسوب الروبير مضافاً إليه مقدار القراءة الخلفية (المؤخرة ) ، وعليه فإن منسوب أي نقطة يساوي منسوب سطح الميزان مطروحاً منه قراءة القامة عندها.

### (٢) طريقة الارتفاع والانخفاض:

وهذه الطريقة تستند لإيجاد مناسبات النقاط على مقارنة القراءات المأخوذة على القامة المثبتة رأسياً فوق هذه النقاط من موقع واحد للجهاز، وكلما صغرت قراءة القامة بالنسبة لبقية القراءات كلما دل على ارتفاع هذه النقطة بالنسبة لبقية النقاط، فمثلاً حصلنا على قراءة أصغر من قراءة القامة عند النقطة السابقة، فمن هذه الطريقة يكون منسوب هذه النقطة يساوي منسوب النقطة السابقة مضافاً إليه فرق القراءتين.

اسم المتدرب:

المملكة العربية السعودية

.....

الصف:

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

.....

المجموعة:

المعهد الثانوي للمراقبين الفنيين

.....

قسم المساحة

جدول حساب مناسبات النقاط (بطريقة سطح الميزان)

ملاحظات	منسوب النقطة	منسوب سطح الميزان	القراءات على القامة				المسافات الأفقية		رقم الوتد
			مقدمة	متوسطة	مؤخرة	تراكمية	جزئية		

التحقيق الحسابي :

١. مجموع المؤخرات - مجموعة المقدمات
٢. منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة

اسم المتدرب :

المملكة العربية السعودية

الصف :

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

المجموعة :

المعهد الثانوي للمراقبين الفنيين

قسم المساحة

### جدول حساب مناسبات النقاط ( بطريقة ارتفاع وانخفاض )


ملاحظات	انخفاض ( - )	ارتفاع ( + )	القراءات على القامة			المسافات الأفقية		رقم الوتد
			مقدمة	متوسطة	مؤخرة	جزئية	تراكمية	

التحقيق الحسابي:

١. مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات =
٢. مجموع الارتفاعات - مجموع الانخفاضات =
٣. منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة =

#### ١- ٥- ١ مبدأ قياس فرق الارتفاع بين نقطتين باستخدام جهاز الميزان:

لقياس فرق الارتفاع بين نقطتين، سواء كانتا معلومتي المنسوب أم لا، نقوم بثبيت جهاز الميزان في منتصف المسافة بين النقطتين، ويُجرى له الضبط المؤقت، و يجعل عند كل نقطة قامة، ثم يوجه بالميزان على هاتين القامتين لأخذ قراءتهما، بعد ذلك يكون الارتفاع بين النقطتين، أو بمعنى آخر فرق منسوب النقطتين هو حاصل فرق قراءة القامة عند النقطتين. انظر الشكل (١٩-).



شكل (١٩- ) حساب مناسب سلسلة من النقاط بالاستعانة بمنسوب معلوم لنقطة ثابتة معينة.

#### ١- ٦ ملاحظات عامة حول أعمال التسوية.

فيما يلي ملاحظات هامة يُنصح المساح بالإلمام بها:

١. يُفضل في حال التسوية العادية، ألا تزيد المسافة بين الجهاز والقامة على مسافة مائة متر.
٢. في حال تعين فرق الارتفاع بين نقطتين، ينصح بوضع جهاز التسوية في منتصف المسافة بين تلك النقطتين.
٣. الحرص على مسك القامة أو المسطرة بشكل رأسى تماماً، حتى تؤخذ القراءة على وجه صحيح.
٤. يجب التقيد بكتابه القراءات المختلفة في أماكنها الصحيحة من الجدول والتأكد من صحة القراءة عند تدوينها بإعادة قراءتها على الراسد والعكس.

٥. معظم الأجهزة تحتوي بالإضافة إلى الشعرة الأفقية الأساسية على شعرتي الاستاديا ( لتقدير المسافة ) فيجب الانتباه إلى عدمأخذ القراءة عند إدراهما ، إنما تؤخذ عند الشعرة الوسطى.
٦. التأكد من ضبط أفقية الجهاز قبل العمل بالنظر إلى فقاعة التسوية.
٧. عند نقطة التحول أو الدوران ، وبعد أخذ قراءة القامة عندها ، لا تحرّك القامة إلا بعد أخذ القراءة عندها مرة أخرى بعد نقل الجهاز وضبطه.
٨. لا يُنصح القيام بأعمال التسوية الدقيقة في الأيام التي تسودها رياح شديدة ، وذلك لتسببها في اهتزازات للجهاز أو القامة .

## تعارين

تمرين (١) :

في الشكل أمامك (١-٩) تم الرصد بأعمال الميزانيات للنقاط التالية:  
A، B، 1، 2، 3، 4، 5 وأخذت قراءة القامة عند هذه النقاط ، وبعدأخذ القراءة عند النقطة 3  
ُنقل الجهاز إلى مكان آخر .

والأرصاد على النحو التالي: -

$$A=3.250$$

$$2.750, \quad 3=1.820 \quad \quad \quad 2=2.850, \quad , \quad 1=3.000$$

$$B=0.680 \quad , \quad 5=0.780 \quad , \quad 4=2.130$$

A، B نقطتان ، معلومتا المنسوب (روبير)

$$B=551.810, A=550.170$$

احسب مناسبات النقاط 1، 2، 3، 4، 5

بطريقة منسوب سطح الميزان ، طريقة الارتفاع والانخفاض.

الحل:

ندون هذه الأرصاد في الجدول، و في المكان الصحيح، فنلاحظ أن النقطة 3 هي نقطة دوران،  
عندما قراءتان الأولى مقدمة والثانية مؤخرة والقراءة عند A مؤخرة، وعند B مقدمة. والنقطات 1، 2،  
3، 4، 5 قراءتها متوسطة.

رقم المجموع:

.....

اسم المتدرب:

رقم المشروع:

.....

السنة الدراسية:

المجموعة:

.....

التاريخ:

### جدول حساب مناسبات النقاط ( بطريقة سطح الميزان )

ملاحظات	منسوب النقطة	منسوب سطح الميزان	القراءات على القامة				المسافات الأفقية		رقم الورقة
			مقدمة	متوسطة	مؤخرة	تراكمية	جزئية		
روبير	550.170				3.250				A
				3.000					1
				2.850					2
			2.750		1.820				3
				2.130					4
				0.780					5
روبير	551.810		0.680						B

التحقيق الحسابي :

مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات = 1.640

منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = 1.640

رقم المجموعة :

اسم المتدرب :

رقم المشروع :

السنة الدراسية :

المجموعة :

التاريخ :

### جدول حساب مناسبات النقاط (بطريقة سطح الميزان )

ملاحظات	منسوب النقطة	منسوب سطح الميزان	القراءات على القامة			المسافات الأفقية		رقم الوتد
			مقدمة	متوسطة	مؤخرة	تراكمية	جزئية	
روبير	550.170	553.420			3.250			A
	550.420			3.000				1
	550.570			2.850				2
	550.670	552.490	2.750		1.820			3
	550.360			2.130				4
	551.710			0.780				5
روبير	551.810		0.680					B

التحقيق الحسابي :

$$\text{مجموع المؤخرات} - \text{مجموع المقدمات} = (1,820 + 3,250) - (2,750 + 0,680) = 1,640$$

$$\text{منسوب أول نقطة} - \text{منسوب آخر نقطة} = (551,810 - 550,170) = 1,640$$

اسم المتدرب :

المملكة العربية السعودية

الصف :

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

المجموعة :

المعهد الثانوي للمراقبين الفنيين

قسم المساحة

### جدول حساب مناسبات النقاط ( بطريقة ارتفاع وانخفاض )

نسبة النقطة	انخفاض ( - )	ارتفاع ( + )	القراءات على القامة			المسافات الأفقية		رقم الوتد
			مقدمة	متوسطة	مؤخرة	تراكمية	جزئية	
550.17 0					3.250			A
				3.000				1
				2.850				2
			2.750		1.820			3
				2.130				4
				0.780				5
551.81 0			0.680					B

التحقيق الحسابي :

= مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات

= مجموع الارتفاعات - مجموع الانخفاضات

= منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة

اسم المتدرب :

المملكة العربية السعودية

الصف :

المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

المجموعة :

المعهد الثانوي للمراقبين الفنيين

### جدول حساب مناسبات النقاط ( بطريقة ارتفاع وانخفاض )

رقم الوتد	المسافات الأفقية	القراءات على القامة			مقدمة	متوسطة	مؤخرة	تراكمية	جزئية
		منسوب النقطة	انخفاض ( - )	ارتفاع ( + )					
550.170						3.250			A
550.420		0.250			3.000				1
550.570		0.150			2.850				2
550.670		0.100	2.750			1.820			3
550.360	0.310				2.130				4
551.710		1.350			0.780				5
551.810		0.100	0.680						B

التحقيق الحسابي :

مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات  $1.640 =$

مجموع الارتفاعات - مجموع الانخفاضات  $= 1.640$

منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة  $= 1.640$

## التدريب العملي الأول

### المشروع الأول :

التدريب على الرصد بأعمال الميزانيات. تطبيقات مساحية بأعمال الميزانيات في الطبيعة.

### المدة المخصصة لهذا المشروع:

أسبوعان.

### الغرض من المشروع :

تدريب الطلاب على ما يلي:

١. التعرف على جهاز الميزان وأجزائه.
٢. الضبط المؤقت لجهاز الميزان.
٣. التعرف على القامة والتدريب علىأخذ القراءة.
٤. الرصد عبر الجهاز والقامة على نقاط مفروسة في الطبيعة لا تقل عن 5 نقاط.
٥. تدوين قراءات القامة في الجدول الخاص.
٦. حساب مناسبات النقاط عبر الطريقتين المعروفتين ثم التحقيق الحسابي.

### الأجهزة والأدوات المستخدمة .

١. جهاز ميزان مع الحامل.
٢. قامة.
٣. أوتاد أو شوك لتنبيه النقاط.

## تمارين عامة

س ١ : عرف علم التسوية، وادرك أربعة من مجالات استخداماته ؟

س ٢ : ما الأدوات المستخدمة في أعمال التسوية ؟

س ٣ : لجهاز الميزان أربعة أجزاء رئيسية، اذكرها ؟

س ٤ : اذكر الأجزاء المهمة التي يحويها المنظار أو التلسكوب ؟

س ٥ : عرف ما يلي: مستوى سطح المقارنة، الروبيير، المؤخرة، المقدمة، نقطة الدوران.

س ٦ : تم الرصد بأعمال الميزان للنقاط التالية فكانت الأرصاد على النحو التالي:

$$5 = 3.400, 4 = 5.710, 3 = 3.816, 2 = 3.415, 1 = 3.212, BM = 2.330$$

احسب مناسبات النقاط بالطريقتين، مع عمل التحقيق الحسابي اللازم، علماً أن منسوب الروبيير 260.310م، وقد ابتدأ الرصد والقفز منها ؟

س ٧ : تم الرصد بأعمال الميزانيات للنقاط التالية، فكانت الأرصاد كما يلي:

$$5 = 2.148, 6 = 2.116, BM = 1.112, 1 = 2.116, 2 = 2.068, 3 = 2.071, 4 = 2.153,$$

$$BM = 1.115, 7 = 2.153, 2.056$$

احسب مناسبات النقاط بالطريقتين، مع عمل التحقيق الحسابي حيث منسوب الروبيير 401.301م.

س ٨ : تم الرصد بأعمال الميزانيات للنقاط: 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، وقد تم نقل الجهاز إلى مكان آخر

بعدأخذ قراءة القامة عند 4 والأرصاد كما يلي:

$$5 = 2.282, BM = 1.511, 1 = 2.121, 2 = 2.183, 3 = 2.145, 4 = 2.191$$

$$BM = 1.508, 7 = 2.291, 6 = 2.315, 2.305$$


احسب مناسبات هذه النقاط مع عمل التحقيق الحسابي اللازم علماً أن منسوب الروبيير هو 520.510م.

س ٩ : تم الرصد بأعمال الميزانيات لسلسلة من النقاط، وهي كما ترى في الشكل (١٠ - ١)، وقراءة القامة عند النقاط كالتالي:

$$1,612, 1,652, 1,443, 1,171, 3,820, 1,730, 1,650, 2,350, 1,930, 1,740$$

$$2,052, 1,162, 2,051, 2,441, 0,562, 1,821, 0,751, 2,351$$

على ضوء دراستك للتسوية، ومن خلال النظر للشكل انقل هذه القراءات إلى جدول الأرصاد. واحسب مناسبات النقاط مع عمل التحقيق الحسابي اللازم. حيث منسوب الروبيير 603.184م.



شكل (١٠ - ١)

## ملاحظات

## ملاحظات



## أعمال الميزانيات

### القطاعات الطولية والعرضية

**الجدارة:**

أن يتدرّب المتدرب على تنفيذ القطاعات الطولية والعرضية في الطبيعة.

**الأهداف:**

بنهاية هذه الوحدة سيتمكن المتدرب بإذن الله معرفة كيفية تنفيذ ورسم وحساب المناسيب التصميمية للمقاطع الطولية والعرضية للمشاريع في الطبيعة.

**متطلبات الجدارة:**

ينبغي التدريب على مهارات الوحدة الأولى.

**مستوى الأداء:**

أن يصل المتدرب إلى نسبة ١٠٠٪ من الهدف وهو التعرف على كيفية عمل القطاعات الطولية والعرضية.

**الوقت المتوقع للتدريب:**

٤٠ ساعة.


**الوسائل المساعدة:**

جهاز ميزان، ثيودوليت، قامة، أوتاد حديدية، شريط.

## القطاعات الطولية

### ٢ - ١ مقدمة

في مشاريع الطرق وأقنية الري وتمديدات شبكات المياه والمجاري وخطوط سكك الحديد، يلزم بيان طبيعة أو تضاريس سطح الأرض في اتجاه معين. وذلك لغاية التصميم وحساب الكميات، من أجل ذلك يجري تحديد مواقع النقاط على الاتجاه المطلوب، لغرض حساب مناسيبها، وتتفاوت المسافة بين نقطة وأخرى، وذلك حسب تغير الاتجاه وطبوغرافية الأرض، إذ أن تغيرهما يلزم في زيادة النقاط مع التقارب بينها. انظر الشكل (٢ - ١).



من الضروري قبل البدء في قياس مناسيب النقاط أن يبحث عن نقطة معلومة المنسوب (روبير) من بداية المشروع حتى يستند إليها في حساب مناسيب النقاط، وكذلك من المفيد جداً أن نبحث عن نقاط أخرى معلومة المنسوب تكون على مقربة من محور المشروع، وذلك لغايات التدقيق على صحة المناسيب، وإذا لم يوجد فيكتفى بنقطة قريبة من نهاية المشروع.

## ٢- خطوات تنفيذ القطاع الطولي في الطبيعة

يتلخص عمل هذا المشروع في النقاط التالية:

١. تحديد بداية المشروع ونهايته.
٢. تقسيم محور المشروع إلى عدة أقسام تبعاً لغير الميل أو الاتجاه، وتغير طبوغرافية الأرض.
٣. تعين مناسب ن نقاط المحور باستخدام أعمال الميزانيات على أن تكون، البداية فوق روبيرو والنهاية فوق روبيرو.

### ٢- ١- تقسيم المحور الطولي

يقسم المحور الطولي إلى عدة نقاط، ممثلة بأوتاد على سطح الأرض، تقع جميعاً على استقامه واحدة، لتكون محوراً طولياً لمشروع معين، كطريق أو سكة حديد أو قناة ري، والمسافة بين هذه النقاط تختلف على حسب تغير الاتجاه وطبوغرافية الأرض، وتتراوح هذه المسافة من ١٠ م - ٥٠ م، والمقدار السائد من ٢٠ م - ٣٠ م، إلا أنها سنتناول العمل بجعل المسافة الجزئية بين النقاط متساوية، وعليه يكون التدريب العملي. أما عن طريقة تثبيت النقاط في الطبيعة على استقامة واحدة، فيتم بوضع جهاز الشيودوليت عند نقطة البداية ويضبط الضبط المؤقت، ثم يتم التوجيه على نقطة النهاية ثم يربط مسمار الحركة السريعة، فيكون خط النظر هو الاتجاه المطلوب، فعن طريق مسك المتر على المسافة المطلوبة، وتحرك حامل الأوتاد يميناً وشمالاً حسب توجيه الراسد، يتم تثبيت النقطة حيث ينطبق الوتد أو الشاحص على الشعرة الرئيسية للشيودوليت، ويكون التوجيه لأسفل الوتد وذلك لتحرى الدقة.

## ٢- ٢- تعين مناسب ن نقاط المحور

- قبل البدء في قياس مناسب الن نقاط، من الضروري أن نبحث عن نقطة معلومة المنسوب " روبير " ، تكون قريبة من بداية المشروع حتى يستند إليها في حساب المناسب، كذلك من المفيد جداً أن نبحث عن نقاط " روبير " آخر على مقربة من محور المشروع، وذلك لغاية التدقيق على صحة المناسب المحسوبة، وإذا لم يحصل ذلك، فيكتفى بالبحث عن نقطة قريبة من نهاية المشروع بعد ذلك يتم اختيار موقع مناسب لجهاز التسوية.
- بعد ذلك توضع القامة عند النقاط التي تم تحديدها، وتوخذ قراءة القامة عندها.
- يعبأ الجدول بهذه القراءات، كل قراءة في المكان المخصص لها من الجدول، فتكون القراءة الأولى مؤخرة، والقراءة الأخيرة مقدمة وبقية القراءات في عمود القراءة المتوسطة، هذا إذا لم يتغير موقع الجهاز من بداية الرصد إلى نهايته، أما إن تغير لوجود ما يحول بين الجهاز والقامة كتضاريس طبيعية أو عوائق صناعية، أو وبعد القامة أصلاً، فإنه سيكون في هذه الحالة نقطة دوران أو تحول يكون عندها قراءتان، مقدمة للحالة الأولى، ومؤخرة للحالة الثانية.
- بعد تسجيل القراءات، يتم حساب مناسب الن نقاط وعمل التحقيق الحسابي اللازم، ويكون ما ذكر آنفاً هو الخطوة الأولى لرسم القطاع الطولي.

## ٣- رسم القطاع الطولي

رسم القطاع الطولي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

- ١) حساب مناسب الن نقاط التي تم تحديدها في الطبيعة وعمل التحقيق الحسابي اللازم.
- ٢) حساب مناسب خط الإنشاء.

**خط الإنشاء:** هو خط تصميمي وهمي، ينتج بتغيير شكل تضاريس الأرض بحفر أو ردم حسب حاجة المشروع.

يقوم المهندس المصمم للمشروع، بتحديد درجة الميل واتجاه خط المشروع ومنسوب النقطة الأولى، ومن ثم يصمم عدة خطوط، وعادة ما يتم اختيار خط الإنشاء الذي يحقق غرض المشروع بأقل تكلفة. يكون اتجاه خط الإنشاء إما أفقياً أو يميل للأعلى أو للأسفل، المهم أنه ينتج عن توصيل نقاطه خط مستقيم، فمثلاً إذا ذكر أن خط الإنشاء يميل إلى الأعلى بنسبة ١٪، يعني هذا أن كل ١٠٠ متر أفقي يقابلها زيادة في المنسوب الرأسى متراً واحداً.

يتم حساب مناسب خطر الإنشاء بالقانون الآتي:

$$\text{منسوب أي نقطة على خط الإنشاء} = \text{منسوب أول نقطة} \pm (\text{ميل خط الإنشاء} \times \text{المسافة التراكمية})$$

**المسافة التراكمية:** هي المسافة من النقطة الأولى في المشروع إلى النقطة المطلوب حساب منسوبها.

(+) إذا كان الميل للأعلى

(-) إذا كان الميل للأسفل

مثال (١)

إذا كان منسوب النقطة الأولى على خط الإنشاء ٧٢,٢ م ويميل خط الإنشاء للأعلى بمقدار ٢٪، والمسافة بين كل نقطتين ٢٠ م احسب مناسب خط الإنشاء لأول أربع نقاط.

الحل:

منسوب النقطة الأولى = ٧٢,٢ م ، معطى ، وبالتعويض في القانون العام :

$$\text{منسوب النقطة الثانية} = ٧٢,٢ + ٢٠ \times 0,02 = ٧٢,٦ \text{ م .}$$

$$\text{منسوب النقطة الثالثة} = ٧٢,٦ + ٢٠ \times 0,02 = ٧٣ \text{ م .}$$

$$\text{منسوب النقطة الرابعة} = ٧٣ + ٢٠ \times 0,02 = ٧٣,٤ \text{ م .}$$

٣) اختيار مقياس الرسم المناسب.

يتم رفع المحور الطولي من الطبيعة إلى الخريطة، وترسم العلاقة بين المسافة الجزئية للنقاط، ومناسب هذه النقاط. حيث المحور الأفقي يمثل المسافة، والمحور الرأسي يمثل المنسوب.

$$\frac{\text{الطول على الورقة}}{\text{الطول في الطبيعة}} = \text{مقياس الرسم}$$

ولابد من اختيار مقياس الرسم المناسب لكل قطاع، بحيث يكون القطاع الطولي بعد رسمه مناسباً لحجم ورقة الرسم.

وحيث إن فروق المسافات كبيرة جداً بالنسبة لفروق المنسوب ، فإنه ثمة مقاييس رسم تكون مناسبة للمسافة الأفقية وهي في حدود

$$\frac{1}{1000} \quad \frac{1}{750} \quad \frac{1}{500} \quad \frac{1}{300} \quad \frac{1}{250} \quad \frac{1}{200} \quad \frac{1}{100}$$

ومقاييس الرسم المناسبة للمناسوب في حدود


$$\frac{1}{100} \quad \frac{1}{75} \quad \frac{1}{50} \quad \frac{1}{25} \quad \frac{1}{20} \quad \frac{1}{10}$$

#### ٤) حساب أعمق الحفر وارتفاعات الردم.


بعد رسم شكل الأرض الطبيعية وخط الإنشاء في ورقة الرسم، ينتج لنا مجموعة قطاعات كلها حفر، أو كلها ردم، أو بعضها حفر وبعضها ردم. انظر الشكل (٢-٢) (أ، ب، ج)، من خلال النظر للأشكال الثلاثة، يتضح أن الفرق الرئيسي بين منسوب خط الأرض ومنسوب خط الإنشاء، قد يكون عمق حفر أو ارتفاع ردم، ويمكن عند حساب ذلك أن يكون عمق الحفر وارتفاع الردم كما يلي:

$$\text{عمق الحفر} = \text{منسوب الأرض} - \text{منسوب خط الإنشاء}.$$


$$\text{ارتفاع الردم} = \text{منسوب خط الإنشاء} - \text{منسوب الأرض}$$



شكل (٢-٢) (أ) جميع القطاعات حفر، حيث مناسيب الأرض أعلى من خط الإنشاء




شكل (٢ - ٢) (ب) جميع القطاعات ردم، حيث مناسبات الأرض أقل من خط الإنشاء



شكل (٢ - ٢) (ج) قطاعات حفر وقطاعات ردم

##### ٥) حساب مساحة القطاع:


عادة ما يكون القطاع مستطيل الشكل أو شبه منحرف، ويرجع ذلك إلى حسب نوع المشروع وطبيعة التربة صخرية أم رملية أم طينية، ففي حالة الحفر في تربة صخرية تكون جوانب الحفر رأسية لتماسك التربة، فيكون القطاع مستطيل الشكل، أما في حال التربة الضعيفة فتكون جوانب الحفر أو الردم مائلة. وعادة ما يكون مقدار الميل الجانبي ١/١، ٢/١، ٣/٢ فينتج في هذه الحالة قطاع تصميمي على شكل شبه منحرف. انظر الشكل (٢ - ٣ - ٤).



شكل (٢ - ٣) قطاع تصميمي مستطيل الشكل

$$\text{Area of excavation} = \text{Depth of excavation} \times \text{Width of the section}$$

$$\text{Area of the embankment} = \text{Height of the embankment} \times \text{Width of the section}$$




(٤ - ٤) قطاع تصميمي شبه منحرف الشكل

$$\text{Area of excavation} = \text{Depth of excavation} \times [\text{Width of the road} + (\text{Slope of the side} \times \text{Depth of excavation})]$$

$$\text{Area of the embankment} = \text{Height of the embankment} \times [\text{Width of the road} + (\text{Slope of the side} \times \text{Height of the embankment})]$$

## ٦) حساب الحجوم


حساب الأحجام أو حساب الكميات من أهم الخطوات التنفيذية في المشاريع الهندسية، إذ يتربّع عليها حساب التكاليف المادية لأحجام الحفر والردم، وتختلف التكاليف باختلاف الأرضي وعوامل أخرى. بعد مساحة كل قطاع من قطاعات المشروع، ينبع لنا شكل غير منتظم، حيث يتكون منشور قائم بين كل قطاعين، حجمه يكافئ حجم متوازي المستويات، ومساحة قاعدته هي مساحة القطاع الأوسط، وارتفاعه هو المسافة الجزئية بين القطاعين، انظر الشكل (٢ - ٥) .



شكل (٢-٥) مقطعيان متتاليان في منطقة ردم كامل

$$\text{الحجم بين كل قطاعين متتاليين} = \frac{\text{مجموع مساحتي القطاعين}}{2} \times \text{المسافة الجزئية}$$

ويكون الحجم الكلّي هو ناتج جمع الحجوم بين تلك القطاعات، إلا أن استخدام القانون السابق لا يمكن إلا أن يكون ما بين القطاعين كله حفر أو كله ردم. أما إذا اجتمع بين قطاعين حفر وردم وذلك بتقاطع سطح الأرض مع خط الإنشاء، فلابد من حساب مسافتي التقاطع، وبالتالي حساب حجم جزء الحفر وحجم جزء الردم.



حيث:

$S_1$ : مساحة الحفر.

$L$ : المسافة الجزئية

$S_2$ : مساحة الردم.

$S_1$ : مسافة الحفر

$S_2$ : مسافة الردم.

$$\frac{L \times 2m}{2m + 1m} = \text{مسافة الردم ، س}_2$$

$$\frac{L \times 1m}{1m + 2m} = \text{مسافة الحفر ، س}_1$$

يجب التتحقق من  $L = S_1 + S_2$

$$\frac{S_2 \times 2m}{2} = \text{حجم جزء الردم}$$

$$\frac{S_1 \times 1m}{2} = \text{حجم جزء الحفر}$$

فيكون إجمالي حجم الحفر هو حاصل جمع أحجام الحفر، وإجمالي حجم الردم هو حاصل جمع أحجام الردم.

مثال (٢) :

تم الرصد بأعمال الميزانيات لقناة ري بطول ١٢٠م، مجزأة على خمس نقاط المسافة الجزئية بينها ٣٠م، سجلت الأرصاد كما في الجدول

جدول أرصاد ميزانية لمحور طولي بطريقة - سطح الميزان

رقم الورقة	مسافات الأفقية	مؤخرة تراكمية	متوسطة	مقدمة	القراءات على القامة		منسوب سطح الميزان	المنسوب	ملاحظات
					جزئية	أفقية			
			,			,			B.M
			,			,			
			,			,			
			,			,			
			,			,			
			,			,			B.M

**المطلوب:**

١. حساب مناسبات الأرض الطبيعية وعمل التحقيق الحسابي، علماً أن منسوب الروبير  $80,000$  م.
٢. حساب مناسبات خط الإنشاء، حيث منسوب النقطة الأولى  $79,80$  م والميل  $1\%$  للأعلى.
٣. رسم القطاع الطولي بمقاييس رسم أفقى  $1 : 1000$ ، ورأسي  $1 : 25$ .
٤. حساب أعماق الحفر أو ارتفاعات الردم عند كل نقطة.
٥. حساب مساحة كل قطاع، حيث القطاع مستطيل الشكل ذو عرض  $1.2$  م.
٦. حساب حجم الردم بين كل قطاعين.
٧. حساب إجمالي حجم الردم.

**الحل:**

١ - مناسبات الأرض الطبيعية كما في الجدول.

#### جدول أرصاد ميزانية لمحور طولي بطريقة - سطح الميزان

رقم الوتد	مسافات الأفقية	جزئية	تراكمية	القراءات على القامة			منسوب سطح الميزان	المنسوب	ملاحظات
				مؤخرة	متوسطة	مقدمة			
				,			,	,	B.M
				,			,	,	
				,			,	,	
				,			,	,	
				,			,	,	
				,			,	,	
				,			,	,	B.M

**التحقيق الحسابي:**

- (١) مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات  $= ,$
- (٢) منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة  $= ,$

## ٢ - مناسيب خط الإنشاء

منسوب أي نقطة = منسوب النقطة الأولى + (الميل × المسافة التراكمية).

$$\text{منسوب النقطة الأولى} = 79,8$$

$$\text{منسوب النقطة الثانية} = 80,1 = (30 \times 0,01) + 79,8 \text{ م}$$

$$\text{منسوب النقطة الثالثة} = 80,4 = (60 \times 0,01) + 79,8 \text{ م}$$

$$\text{منسوب النقطة الرابعة} = 80,7 = (90 \times 0,01) + 79,8 \text{ م}$$

$$\text{منسوب النقطة الخامسة} = 81 = (120 \times 0,01) + 79,8 \text{ م}$$

## ٣ - رسم القطاع الطولي

يتم رسم محور أفقي وآخر رأسي ثم يوضع عليه سطح الأرض وخط الإنشاء كما هو مبين في الشكل (٢-٦).

## ٤ - حساب ارتفاع الردم

ارتفاع الردم = منسوب خط الإنشاء - منسوب الأرض الطبيعية

$$\text{ارتفاع الردم (١)} = 79,3 - 79,8 = 0,5 \text{ م}$$

$$\text{ارتفاع الردم (٢)} = 79,67 - 80,1 = 0,43 \text{ م}$$

$$\text{ارتفاع الردم (٣)} = 79 - 80,4 = 1,4 \text{ م}$$

$$\text{ارتفاع الردم (٤)} = 79,64 - 80,7 = 0,06 \text{ م}$$

$$\text{ارتفاع الردم (٥)} = 79,4 - 81 = 1,06 \text{ م.}$$

## ٥ - حساب مساحة القطاعات

حيث شكل القطاع مستطيل.

مساحة القطاع = عرض القطاع × ارتفاع الردم

$$\text{مساحة القطاع (١)} = 0,5 \times 1,2 = 0,6 \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة القطاع (٢)} = 0,43 \times 1,2 = 0,516 \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة القطاع (٣)} = 1,4 \times 1,2 = 1,68 \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة القطاع (٤)} = 0,06 \times 1,2 = 0,072 \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة القطاع (٥)} = 1,06 \times 1,2 = 1,272 \text{ م}^2$$

٦ - حساب حجم الردم بين كل قطاعين: -

$$\text{حجم الردم بين كل قطاعين} = \frac{\text{مجموع مساحتي القطاعين}}{٢} \times \text{المسافة الجزئية}$$

$$\text{الحجم بين القطاع الأول والثاني} = \frac{٠,٥١٦ + ٠,٦}{٢} \times ٣٠ = ١٦,٧٤ \text{ م}^٣$$

$$\text{الحجم بين القطاع الثاني والثالث} = \frac{١,٦٨ + ٠,٥١٦}{٢} \times ٣٠ = ٣٢,٩٤ \text{ م}^٣$$


$$\text{الحجم بين القطاع الثالث والرابع} = \frac{١,٢٧٢ + ١,٦٨}{٢} \times ٣٠ = ٤٤,٢٨ \text{ م}^٣$$

$$\text{الحجم بين القطاع الرابع والخامس} = \frac{١,٩٢ + ١,٢٧٢}{٢} \times ٣٠ = ٤٧,٨٨ \text{ م}^٣$$

٧ - إجمالي حجم الردم: -

إجمالي حجم الردم = مجموع الأحجام بين القطاعات.

$$\text{إجمالي حجم الردم} = ٤٧,٨٨ + ٤٤,٢٨ + ٣٢,٩٤ + ١٦,٧٤ = ١٤١,٨٤ \text{ م}^٣$$



شكل (٢ - ٦)

- مثال (٣) :

جزء من قناة صرف بطول ٤٠م، يحوي خمس نقاط المسافة الجزئية بينها ١٠م، تم الرصد بأعمال الميزانيات لهذه النقاط، فكانت الأرصاد، كما هو في الجدول

جدول أرصاد ميزانية لمحور طولي بطريقة - سطح الميزان

رقم الوتد	مسافات الأفقية	القراءات على القامة					منسوب سطح الميزان	النسبة المئوية	ملاحظات
		مقدمة	متوسطة	مؤخرة	تراكمية	جزئية			
		,			,				B.M
			,						
			,						
			,						
			,						
		,							B.M

المطلوب:

١. حساب مناسبات الأرض الطبيعية إذا كان منسوب الروبير ٢٠م.
٢. حساب مناسبات خط الإنشاء، حيث منسوب النقطة الأولى ١٩,٥، والميل ٢٪ للأسفل
٣. رسم القطاع الطولي بمقاس رسم أفقي ١:٢٥٠، رأسى ١:٢٠
٤. حساب أعماق الحفر وارتفاعات الردم.
٥. حساب مساحة كل قطاع، حيث القطاع مستطيل الشكل ذو عرض ١,٧٥م.
٦. حساب حجم الحفر وحجم الردم.
٧. حساب حجم جزء الحفر وحجم وجذء الردم.
٨. حساب إجمالي حجم الحفر وحجم الردم.

الحل:

١. مناسبات الأرض الطبيعية كما هو في الجدول

## جدول أرصاد ميزانية محور طولي بطريقة - سطح الميزان

ملاحظات	المنسوب	منسوب سطح الميزان	القراءات على القامة				مسافات الأفقية		رقم الورقة
			مقدمة	مؤخرة	متوسطة	تراكمية	جزئية		
		,			,				B.M
		,		,					
		,		,					
		,		,					
		,		,					
		,		,					B.M

التحقيق الحسابي:

(١) مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات = صفر

(٢) منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = صفر

٢. مناسبات خط الإنشاء

منسوب أي نقطة = منسوب النقطة الأولى - (الميل × المسافة التراكمية).

منسوب النقطة الأولى = ١٩,٥ م

منسوب النقطة الثانية = ١٩,٣ = (١٠ × ٠,٠٢) - ١٩,٥ م

منسوب النقطة الثالثة = ١٩,١ = (٢٠ × ٠,٠٢) - ١٩,٥ م

منسوب النقطة الرابعة = ١٨,٩ = (٣٠ × ٠,٠٢) - ١٩,٥ م

منسوب النقطة الخامسة = ١٨,٧ = (٤٠ × ٠,٠٢) - ١٩,٥ م

٣. رسم القطاع الطولي كما مبين في الشكل (٢ - ٧).

٤. أعمق الحفر وارتفاعات الردم.

عمق الحفر = منسوب الأرض - منسوب خط الإنشاء.

ارتفاع الردم = منسوب خط الإنشاء - منسوب الأرض.

$$\text{ارتفاع الردم (١)} = 19,09 - 19,5 = 0,41 \text{ م}$$

$$\text{ارتفاع الردم (٢)} = 18,89 - 19,3 = 0,41 \text{ م}$$

$$\text{ارتفاع الردم (٣)} = 18,49 - 19,1 = 0,61 \text{ م}$$

$$\text{عمق الحفر (٤)} = 18,9 - 19,59 = 0,69 \text{ م}$$

$$\text{عمق الحفر (٥)} = 18,7 - 19,9 = 0,2 \text{ م}$$

٥. مساحة القطاع = عمق الحفر أو ارتفاع الردم × عرض القناة.

$$\text{مساحة الردم عند (١)} = 0,41 \times 0,718 = 0,75 \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة الردم عند (٢)} = 0,41 \times 0,718 = 0,75 \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة الردم عند (٣)} = 0,61 \times 0,718 = 1,068 \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة الحفر عند (٤)} = 0,69 \times 0,718 = 1,208 \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة الحفر عند (٥)} = 0,2 \times 0,718 = 0,35 \text{ م}^2$$

٦.

$$\text{الحجم بين كل قطاعين} = \frac{\text{مجموع مساحة القطاعين}}{2} \times \text{المسافة الجزئية}$$

$$7,18 = 10 \times \frac{0,718 + 718}{2} \quad \text{حجم الردم بين (١)(٢)} =$$

$$9,93 = 10 \times \frac{1,068 + 718}{2} \quad \text{حجم الردم بين (٢)(٣)} =$$

$$7,79 = 10 \times \frac{35 + 1,208}{2} \quad \text{حجم الحفر بين (٤)(٥)} =$$

٧. لإيجاد الحجم الجزئي للحفر والردم بين (٣) و (٤) لابد من إيجاد مسافتي الحفر والردم.

$$م_{4,692} = \frac{10 \times 1,068}{1,208 + 1,068} = \frac{م_2 \times س_1}{م_4 + م_2}$$

$$م_{5,308} = \frac{10 \times 1,208}{1,208 + 1,068} = \frac{م_4 \times س_2}{م_4 + م_2}$$


$$س_1 + س_2 = 5,308 + 4,692$$

$$م_{2,506} = \frac{4,962 \times 1,068}{2} = \frac{س_1 \times م_3}{2} \quad \text{حجم جزء الحفر} =$$

$$م_{3,206} = \frac{5,308 \times 1,068}{2} = \frac{س_4 \times م_3}{2} \quad \text{حجم جزء الحفر} =$$

$$٨. إجمالي حجم الردم = ٢,٥٠٦ + ٨,٩٣ + ٧,١٨ = ١٨,٦١٦ م^٣$$

$$\text{إجمالي حجم الردم} = ٣,٢٠٦ + ٧,٧٩ = ١٠,٩٩٦ م^٣$$



شكل (٢ - ٧)

## التدريب العملي الثاني

**المشروع الثاني:**

قطاع طولي في حالة حفر أو ردم، والقطاع مستطيل الشكل لا تقل النقاط عن خمس.

**المدة المخصصة لهذا المشروع:**

أربعة أسابيع.

**الغرض من المشروع:**

تدريب المتدربين على:

١. كيفية توقيع محور قطاع طولي في الطبيعية.

٢. رصد القامة فوق كل نقطة، وتسجيل الأرصاد في الجدول.

٣. رسم القطاع الطولي وحساب مناسب خط الإنشاء.

٤. حساب مساحة القطاعات العرضية.

٥. حساب حجم الآتية في الحفر أو الردم.

**خطوات العمل الحقلية:**

١. يقوم المهندس باختيار نقطتين تمثلان بداية ونهاية المشروع.

٢. ضبط جهاز الثيودوليت فوق نقطة بداية المشروع والتوجيه على نقطة نهاية المشروع.

٣. تقسيم هذه المسافة إلى عدة أقسام متساوية باستخدام شريط، وتكون على امتداد خط النظر عبر التوجيه بالجهاز.

٤. ضبط جهاز الميزان في مكان مناسب.

٥. وضع القامة فوق النقاط والتوجيه بالجهاز لأخذ الأرصاد وتسجيلها في الجدول.

**خطوات العمل المكتبي:**

١. حساب مناسبات النقاط وعمل التحقيق الحسابي اللازم.

٢. حساب مناسبات خط الإنشاء.

٣. رسم القطاع الطولي بمقاييس رسم مناسب.

٤. حساب أعماق الحفر وارتفاعات على الردم.


٥. افتراض عرض القطاع وحساب مساحة القطاعات.

٦. حجم الحفر أو الردم، والحجم الإجمالي.

## القطاعات العرضية

### ٤ - مقدمة

كثيراً ما يلزم معرفة تضاريس سطح الأرض ليس فقط عند نقاط محددة على محور المشروع، ولكن عند نقاط على يمين وشمال هذا المحور أيضاً من أجل هذا يجري قياس مناسبات نقاط مختارة على اتجاهات متعددة مع محور المشروع تسمى هذه الاتجاهات بالمقاطع العرضية، تتبع هذه المقاطع بعضها حسب طبيعة الأرض ودرجة الدقة المطلوبة إلا أنها تتراوح بين ١٠ م - ٥٠ م. أما مسافة امتداد القطاع العرضي عن يمين وشمال المحور، فتتبع أيضاً طبيعة الأرض ونوع المشروع.  
انظر الشكل (٢-٨).



شكل (٢-٨) مقاطع عرضية متعددة لطريق

يتم عمل القطاعات العرضية للمشاريع الممتدة طولياً، والتي تشغّل شريطاً عرضياً مع الأرض، مثل مشاريع الطرق وسكك الحديد والقنوات الصناعية، والتي يلزم معرفة شكل الأرض لحساب مكعبات الحفر والردم بدقة عالية، توقع نقاط القطاعات العرضية باستخدام جهاز الثيودوليت، ثم يتم الرصد بأعمال الميزانيات لهذه النقاط لحساب مناسباتها.

#### ٤-١ كيفية تنفيذ القطاعات العرضية في الطبيعية: -

يتم تنفيذ القطاعات العرضية أثناء تنفيذ القطاع الطولي للمشروع، حيث يتم استخدام جهاز الشيودوليت في إنشاء اتجاه عمودي على المحور الطولي ثم توقع نقاط القطاع العرضي على مسافة تغير سطح الأرض، أو مسافة ثابتة بين كل نقطة والتي تليها عن يمين وشمال المحور. ويراعى أن تغطي النقاط عرض المشروع، وبعد ذلك ترقم هذه القطاعات وترقم نقاطها كما سيأتي في المثال (٤) بعد توقيع القطاعات العرضية، يتم وضع جهاز الميزان في أماكن قريبة من القطاعات العرضية بحيث يكون كل قطاع واضحًا للميزان، في نفس الوقت لابد من إمكانية رصد نقاط القطاع الطولي، وتظهر فائدة هذه الطريقة عندما تزيد المسافات بين القطاعات العرضية، فلا يسمح للميزان رؤية جميع النقاط فيلزم عمل نقاط دوران، وقد يبدأ بالرصد للقطاع العرضي من محوره وقد يبدأ من أحد جانبيه، وتدون قراءات القامة لنقاط القطاعات العرضية في الجدول كالطريقة المتبعة في القطاع الطولي، غير أنه تختلف هنا طريقة تدوين المسافة، فلابد من تسجيل بعد كل نقطة من المقطع العرضي عن محور المشروع، وبيان موقعها ما إذا كانت على نفس المحور أو على يمينه أو شماله.

#### ٤-٢ رسم القطاعات العرضية:

يتم رسم القطاعات العرضية بنفس الطريقة المتبعة في رسم القطاعات الطولية، وذلك باختيار محوريين متعمدين، أحدهما أفقى للمسافات الأفقية، والآخر رأسى للمناسيب.

#### ٤-٣ حساب مناسب خط الإنشاء:

يأخذ الطريق دائمًا شكلاً شبه منحرف، يكون منسوب خط الإنشاء عند نقطة بداية القطاع ونقطة نهايته سواء وتحسب كالتالي:

منسوب خط الإنشاء عند بداية ونهاية القطاع العرضي =

منسوب خط الإنشاء عند المحور  $\pm (\text{المسافة} \times \text{الميل الجانبي})$

(+) إذا كان الميل للأعلى (-) إذا كان الميل للأسف.

أما مناسبات النقاط التي تكون عن يمين أو شمال المحور، فتأخذ منسوب خط الإنشاء عند نقطة المحور.


**٢ - ٤ - حساب مساحة القطاعات العرضية :**

هناك طريقتان لحساب مساحات القطاعات العرضية، طريقة الإحداثيات، وطريقة الأشكال التي سيتناولها المتدرب في هذه الوحدة.

وفكرتها أن تقسم القطاعات العرضية إلى أشكال. أشباه منحرفات، ومثلثات، تحسب مساحة كل شكل، ومن ثم تكون مساحة القطاع العرضي هو حاصل جمع هذه المساحات.

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{\text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{2}$$

$$\text{مساحة شبه المنحرف} = \frac{\text{مجموع القاعدتين} \times \text{الارتفاع}}{2}$$



$$\text{مساحة الشكل (٢)} = \frac{(ع_٢ + ع_٣) \times ل}{2}$$

$$\text{مساحة الشكل (٣)} = \frac{(ع_٣ + ع_٤) \times ل}{2}$$

$$\text{مساحة الشكل (١)} = \frac{1}{2} \times ع_٣ \times ص$$

$$\text{مساحة الشكل (٤)} = \frac{1}{2} \times ع_٤ \times ص$$

حيث

$$\frac{ع_٣ \times ل}{(ع_٣ + ع_٤)} = ص = \frac{ع_٤ \times ل}{(ع_٣ + ع_٤)} = ص$$

إجمالي مساحة القطاع = مجموع مساحة الأشكال.

مثال (٤)

جزء من طريق طوله ٦٠ م مكون من ٤ قطاعات عرضية كل قطاع مكون من ٥ نقاط، المسافة بين كل نقطتين ٤ م والمسافة بين كل قطاعين متتاليين ٢٠ م، تم الرصد بأعمال الميزانيات لهذه النقاط فكان الأرصاد كما هو مسجل في الجدول.

**المطلوب:**

١. حساب مناسبات جميع النقاط وعمل التحقيق الحسابي اللازم إذا كان منسوب الروبيير ٣٢,١١١
٢. حساب مناسبات خط الإنشاء إذا كان منسوب النقطة الأولى ٣٢ والميل ٢٪ للأسفل .
٣. رسم القطاع الطولي لمقياس رسم ١ : ٥٠٠ ، ورأسي ١ : ٢٥ .
٤. حساب أعمق الحفر وارتفاعات الردم.
٥. حساب مساحة كل قطاع إذا كان عرض الطريق ٨ م والميل الجانبي ٢/١ .
٦. حجم الحفر وحجم الردم من كل قطاعين.
٧. إجمالي حجم الحفر وإجمالي حجم الردم.
٨. رسم القطاعات العرضية بمقياس رسم أفقي ١ : ٢٠٠ ، ورأسي ١ : ٢٥ .
٩. حساب مساحة القطاعات العرضية بطريقة الأشكال.

الحل :

١) مناسبات الأرض الطبيعية كما في الجدول.

جدول أرصاد ميزانية للقطاعات العرضية بطريقة " منسوب سطح الميزان "

ملاحظات	المنسوب	منسوب سطح الميزان	مقدمة	متوسطة	مؤخرة	المسافات			رقم الورقة	رقم القطاع
						يسار	محور	يمين		
الأول	,	,	,	,	,				B.M	
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
الثاني		,		,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
الثالث		,		,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
الرابع		,		,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						
				,						

**التحقيق الحسابي:**

(١) مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات =

(٢) منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة =

**٢) حساب مناسب خط الإنشاء: -**

منسوب أي نقطة = منسوب أول نقطة - (الميل × المسافة التراكمية).

القطاع الطولي مكون من (٣، ٨، ١٣، ١٨).

منسوب خط الإنشاء للنقطة (٣) = ٣٢ م.

منسوب خط الإنشاء للنقطة (٨) = ٣١,٦ م.

منسوب خط الإنشاء للنقطة (١٣) = ٣١,٢ م.

منسوب خط الإنشاء للنقطة (١٨) = ٣٠,٨ م.

## جدول أرصاد ميزانية للقطاعات العرضية بطريقة " منسوب سطح الميزان"

التاريخ:

اسم الراصد:

نوع الجهاز:

رقم المشروع: حل مثال رقم (٤)


ملاحظات	المنسوب	منسوب سطح الميزان	مقدمة	متوسطة	مؤخرة	المسافات			رقم الورقة	رقم القطاع
						يسار	محور	يمين		
,	,	,	,	,	,				B.M	الأول
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							الثاني
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							الثالث
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							الرابع
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							
,			,							

التحقيق الحسابي:

$$(1) \text{ مجموع المؤخرات} - \text{مجموع المقدمات} = ٠,٩٠٥ - ٠,٩٠٥ = \text{صفر}$$

$$(2) \text{ منسوب آخر نقطة} - \text{منسوب أول نقطة} = ٣٢,١١١ - ٣٢,١١١ = \text{صفر}$$

- ٣) رسم القطاع الطولي:  
انظر الشكل (٩ - ٢).



شكل (٩ - ٢)

## ٤) حساب أعمق الحفر وارتفاعات الردم:

$$\text{القطاع الأول} = 32 - 1,017 = 30,983 \text{ م ردم}$$

$$\text{القطاع الثاني} = 31,363 - 31,60 = 0,237 \text{ م ردم}$$

$$\text{القطاع الثالث} = 31,2 - 31,406 = 0,206 \text{ م حفر.}$$

$$\text{القطاع الرابع} = 31,932 - 30,8 = 1,132 \text{ م حفر.}$$

## ٥) رسم القطاعات العرضية:

- القطاع العرضي الأول مكون من النقاط (١، ٢، ٣، ٤، ٥) مناسب هذه النقاط كما في الجدول، ثم يوقع خط الإنشاء على أساس أن الطريق أفقى عرضه ٨ متر، فيكون منسوب خط الإنشاء لنقطة (٢)، (٤) = منسوب خط الإنشاء عند نقطة محور القطاع (٣) = ٣٢ م.


أما منسوب خط الإنشاء عند (١) (٥) = منسوب خط الإنشاء عند المحور - (المسافة × الميل الجانبي).

(+) إذا كان الميل للأعلى

(-) إذا كان الميل للأسفل

$$= 30 - \frac{1}{2} \times 4 = 22,000 \text{ متر.}$$

ثم يرسم خط الإنشاء فينتج الشكل (٢ - ١٠٠).




	1	2	3	4	5
المسافة الجزئية					
متوسط الأرض الطينية	30,820	30,809	30,983	30,988	31,145
متوسط خط الإنشاء	30,00	32,00	32,00	32,00	30,00
عمق الحفر	0,820				1,145
ارتفاع الردم		1,191	1,017	1,012	
مساحة القطاع				10,835	

شكل (٢ - ١٠)

- وبالمثل يتم رسم القطاع العرضي الثاني المكون من النقاط (٦، ٧، ٨، ٩، ١٠)، منسوب خط الإنشاء عند (٧) =  $\frac{31,6}{3} = 31,6$  م. منسوب خط الإنشاء عند (٦) و (١٠) =  $(\frac{1}{2} \times 4) - 31,6 = 29,6$  م.

ثم رسم خط الإنشاء فينتج الشكل (١١ - ٢).




القطاع العرضي الثاني شكل (٢ - ١١)

وبالمثل يرسم القطاع العرضي الثالث المكون من النقاط (١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥)

منسوب خط الإنشاء عند (١٢) (١٤) = ٣١,٢ م


منسوب خط الأرض الطبيعية عند (١١) (١٥) =  $\frac{1}{2} \times 4 + 31,2 = 33,20$  م.

ثم يرسم هذا القطاع فينتج الشكل (١٢-).



القطاع العرضي الثالث شكل (١٢-)

- ثم القطاع الرابع المكون (١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠).  
 منسوب خط الإنشاء عند (١٧) = منسوب خط الإنشاء عند ١٨ = ٣٠,٨ م.  
 منسوب خط الإنشاء عند (٢٠) =  $\frac{1}{2} \times 4 + 30,8 = 32,8$ .  
 ثم يرسم هذا القطاع فينتج الشكل (٢ - ١٣).



القطاع العرضي الرابع شكل (٢ - ١٣)

### ثالثاً: مساحة الأشكال

$$\text{مساحة الشكل رقم (1)} = \frac{(1,017 + 1,191)}{2} \times ل = \frac{(3ع + 2ع)}{2}$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (2)} = \frac{(1,012 + 1,017)}{2} \times ل = \frac{(4ع + 3ع)}{2}$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (3)} = \frac{1}{2} \times ع \times ص = \frac{1}{2} \times 4ع \times ص$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (4)} = \frac{1}{2} \times ع \times ص = \frac{1}{2} \times 2ع \times ص$$

إجمالي مساحة القطاع الأول = مجموع مساحات الأشكال الأربع

$$= 1,411 + 0,950 + 4,058 + 4,416$$

$$= 10,835 \text{ م}^2$$

### القطاع العرضي الثاني

أولاً: حساب عمق الحفر أو ارتفاع الردم

$$ع_1 = 1,418 - 31,018 = 29,600 \text{ م}$$

$$ع_2 = 31,100 - 31,600 = 500 \text{ م}$$

$$ع_3 = 31,363 - 31,600 = 237 \text{ م}$$

$$ع_4 = 31,452 - 31,600 = 148 \text{ م}$$

$$ع_5 = 2,443 - 32,043 = 29,600 \text{ م}$$

ثانياً: حساب مسافتي التقاطع س، ص، ع

$$س_1 = ع_1 \times ل_1 = \frac{4 \times 0,148}{2,443 \times 0,148} = \frac{4 \times ل_1}{ع_1 + ع_0}$$

$$ص_1 = ع_2 \times ل_1 = \frac{4 \times 0,50}{1,418 \times 0,5} = \frac{4 \times ل_1}{ع_1 + ع_2}$$

## ثالثاً: مساحة الأشكال

$$\text{مساحة الشكل رقم (1)} = \frac{1}{2} \times ل \times ع = \frac{(٢٤+٣٤) \times ٥}{٢} = ٤ \times ١,٤٧٤ \text{ م}^٢$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (2)} = \frac{1}{2} \times ل \times ع = \frac{(٣٤+٤٤) \times ٧٧}{٢} = ٤ \times ٠,٧٧ \text{ م}^٢$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (3)} = \frac{١}{٢} \times ع \times س = \frac{٢٢٩ \times ١٤٨}{٢} = ٠,٠١٧ \times ١,٤٨ \text{ م}^٢$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (4)} = \frac{١}{٢} \times ع \times ص = \frac{٢٦١ \times ٥}{٢} = ١,٠٤٣ \times ٠,٥ \text{ م}^٢$$

إجمالي مساحة القطاع الثاني = مجموع مساحات الأشكال الأربع

$$٠,٢٦١ + ٠,٠١٧ + ٠,٧٧ + ١,٤٧٤ =$$

$$٢,٥٢٢ \text{ م}^٢ =$$

## القطاع العرضي الثالث:

## أولاً : حساب عمق الحفر أو الردم

$$\text{ع} = ٤٥٣ - ٣٣,٢٠ = ٢,٧٤٧ \text{ م}$$

$$\text{ع} = ٧٨٥ - ٣١,٢٠ = ٠,٥٨٥ \text{ م}$$

$$\text{ع} = ٤٠٦ - ٣١,٢٠ = ٠,٢٠ \text{ م}$$

$$\text{ع} = ٦٠٣ - ٣١,٢٠ = ٣١,٨٠ \text{ م}$$

$$\text{ع} = ٧٤٣ - ٣٣,٢٠ = ٣٣,٧٤ \text{ م}$$

## ثانياً: حساب مسافتي التقاطع س، ص

$$\text{س} = \frac{٤ \times ٠,٦٠٣}{١,٤٥٧ \times ٠,٦٠٣} = \frac{١,١٧١}{ع + ع}$$

$$\text{ص} = \frac{٤ \times ٠,٥٨٥}{١,٤٥٧ \times ٠,٥٨٥} = \frac{٠,٧٠٢}{ع + ع}$$

## ثالثاً: مساحة الأشكال

$$\text{مساحة الشكل رقم (1)} = \frac{4 \times \frac{(0,206 + 0,585)}{2} \times 1,582}{2} = \frac{(34+24) \times 1,582}{2}$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (2)} = \frac{4 \times \frac{(0,603 + 0,206)}{2} \times 1,618}{2} = \frac{(44+34) \times 1,618}{2}$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (3)} = \frac{1}{2} \times 4 \times 0,353 = 1,171 \times 0,603 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 4 \times 0,353$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (4)} = \frac{1}{2} \times 2 \times 0,205 = 0,702 \times 0,585 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 2 \times 0,205$$

إجمالي مساحة القطاع الثالث = مجموع مساحات الأشكال الأربع

$$= 3,708 \text{ م}^2$$

## القطاع العرضي الرابع:

أولاً : حساب عمق الحفر أو ارتفاع الردم

$$= 32,80 - 32,227 = 0,573 \text{ م}$$

$$= 30,80 - 31,843 = 1,043 \text{ م}$$

$$= 30,80 - 31,932 = 1,132 \text{ م}$$

$$= 30,80 - 31,815 = 1,015 \text{ م}$$

$$= 32,80 - 32,778 = 0,022 \text{ م}$$

ثانياً: حساب مسافتي التقاطع س، ص

$$S = \frac{4 \times 1,015}{1,022 + 1,015} = \frac{4 \times 1,015}{2,037} \text{ م} = 1,993 \text{ م}$$

$$C = \frac{4 \times 1,043}{0,573 + 1,043} = \frac{4 \times 1,043}{1,616} \text{ م} = 2,082 \text{ م}$$

### ثالثاً: مساحة الأشكال

$$\text{مساحة الشكل رقم (1)} = \frac{(1,132 + 1,043) \times 4}{2} = \frac{(2,175) \times 4}{2} = 4,350 \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (2)} = \frac{(1,015 + 1,132) \times 4}{2} = \frac{(2,147) \times 4}{2} = 4,294 \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (3)} = \frac{1}{2} \times 4 \times 1,012 = \frac{1}{2} \times 4 \times 1,015 = 1,993 \text{ م}^2$$

$$\text{مساحة الشكل رقم (4)} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1,347 = 1,347 \text{ م}^2 = 582.2 \times 1,043 \times 1,015 \text{ م}^2$$

إجمالي مساحة القطاع العرضي الرابع = مجموع مساحات الأشكال الأربع

$$= 4,350 + 4,294 + 1,993 + 1,347 = 11,003 \text{ م}^2$$

### التدريب العملي الثالث

**مشروع قطاع طولي وعرضي:**

حرف وردم، والقطاع شبه منحرف وعدد النقاط لا تقل عن خمس نقاط، وخمس قطاعات عرضية.

**المدة المخصصة لهذا المشروع:**

أسبوعان.

**الغرض من المشروع:**

تدريب المتدربين على:

١. كيفية توقيع محور طولي في الطبيعة.
٢. توقيع القطاعات العرضية على القطاع الطولي.
٣. حساب مناسبات نقاط المشروع.
٤. حساب مساحة القطاعات وحساب الكميات.
٥. رسم القطاع الطولي والقطاعات العرضية بمقاييس رسم مناسب.

**الأدوات المستخدمة:**

نفس الأدوات والأجهزة المستخدمة في التدريب السابق.

## تمارين

س ١ : اذكر خطوات تنفيذ القطاع الطولي في الطبيعة.

س ٢ : حساب الكميات (الأحجام) أثناء تنفيذ المشاريع ذو أهمية كبرى. لماذا ؟

س ٣ : تم الرصد بأعمال الميزانيات لقناة رى بطول ٦٠ م، مجزأة على ٥ نقاط المسافة الجزئية بينها ٤٠ م، فكانت الأرصاد على النحو التالي:

$$2,75 = 2 , 2,45 = 1 , 1,9 = BM$$

$$1,89 = BM , 2,2 = 5 , 2,46 = 4 , 2,000 = 3$$

**المطلوب:**

١. حساب مناسبات النقاط إذا كان منسوب الروبير ٩٠ م.

٢. حساب مناسب خط الإنشاء إذا كان منسوب النقطة الأولى ٨٩، والميل ٢٪ للأسفل.

٣. رسم القطاع الطولي بمقاييس رسم أفقى ١:١٠٠٠ ، رأسى ١:٢٥ .

٤. أعمق الحفر وارتفاع الردم عند كل نقطة.

٥. مساحة كل قطاع، حيث القطاع مستطيل الشكل ذو عرض ١,٦٧ .

٦. حجم الحفر أو حجم الردم بين كل قطاعين.

٧. إجمالي حجم الحفر وإجمالي حجم الردم.

س ٤ : تم الرصد بأعمال الميزانيات لقناة صرف صحي بطول ١٠٠ م، مجزأة على ٦ نقاط، المسافة

الجزئية بينها ٢٠ م، وكانت الأرصاد على النحو التالي:

$$2,62 = 1 , 1,650 = 1 , 1,113 = 2 , 2,015 = 3$$

$$1,625 = BM , 1,725 = 6 , 1,007 = 5 , 1,11 = 4$$

**المطلوب:**

١. مناسبات النقاط إذا كان منسوب الروبير ١٤,٦٨٧ .

٢. مناسب خط الإنشاء إذا كان منسوب النقطة الأولى ١٥,٦ والميل ٣٪ للأسفل.

٣. رسم القطاع الطولي بمقاييس رسم أفقى ١:٥٠٠ ، رأسى ١:٥٠ .

٤. أعمق الحفر وارتفاعات الردم عند كل نقطة.
٥. مساحة كل قطاع، حيث القطاع مستطيل الشكل ذو عرض ٢,٥ م.
٦. حجم الحفر وحجم الردم بين كل قطاعين.
٧. إجمالي حجم الحفر و إجمالي حجم الردم.

س ٥ : الرسم المرفق جزء من طريق طوله ١٢٠ متر، محوره الطولي مجزأ لخمس نقاط المسافة الجزئية بينها ٣٠ م، هذا المحور مكون من خمس قطاعات عرضية، كل قطاع عرضي مكون من خمس نقاط، المسافة بين كل نقطتين ٥ م، سجلت الأرصاد لهذه النقاط وحسبت مناسباتها وكان كما هو معطى

#### المطلوب:

١. حساب مناسبات خط الإنشاء، حيث منسوب النقطة الأولى = ٦٠ م وميله ٢٪ للأعلى.
٢. رسم القطاع الطولي بمقاييس رسم أفقي ١ : ٥٠٠ ، رأسياً ١ : ٥٠ .
٣. حساب أعمق الحفر وارتفاعات الردم.
٤. حساب مساحة كل قطاع، إذا كان القطاع شبه منحرف الشكل ميله الجانبي ١/١ ، وعرض الطريق ١٠ م.
٥. حساب حجم الحفر والردم بين كل قطاعين متتاليين.
٦. حساب حجم إجمالي حجم الحفر والردم.
٧. رسم القطاع العرضي الثاني والثالث والرابع وحساب مساحته. مقاييس رسم أفقي ٢٠٠ ، رأسياً ١٠٠ .



النقطة	المنسوب
1	60.78
2	61.25
3	60.85
4	61.90
5	61.7
6	61.19
7	62.2
8	62.3
9	61.9
10	62.2
11	61.7
12	60.9
13	62.05
14	62.8
15	62.5
16	62.95
17	62.85
18	60.5
19	62.5
20	61.9
21	61.75
22	61.97
23	61.3
24	61.15
25	61.05

## ملاحظات

## ملاحظات



## أعمال الميزانيات

### الفصل الثاني



## علم الميزانية

### الميزانية الشبكية و خطوط الكتور

**الجذارة:**

أن يتدرّب المتدرب على الميزانية الشبكية وحساب خطوط الكنتور وكيفية رسمها.

**الأهداف:**

التعرف على خطوط الكنتور و خواصها ، وعلى الميزان الرقمي الالكتروني و شبكات الميزانية وطريقة عملها .

**متطلبات الجذارة:**

ينبغي الإمام بالمهارات في الوحدة الأولى والثانية.

**مستوى الأداء:**

أن يصل المتدرب إلى نسبة ١٠٠٪ من الغرض أو الهدف من الميزانية الشبكية وخطوط الكنتور .

**الوقت المتوقع للتدريب:**

٤٠ ساعة

**الوسائل المساعدة:**

جهاز ميزان ، قامة ، برنامج أوتوكاد ، أدوات رسم يدوى.

## ٣ - ١ مقدمة

توجد طرق عديدة لتمثيل الظواهر الطبيعية وتضاريس سطح الأرض، من أودية و جروف ومنحدرات وسهول وهضاب، ويعتبر الإمام بهذه الطرق أمراً حيوياً، حيث يسهل على قارئ الخريطةأخذ صورة صادقة عن طبيعة المنطقة التي تمثلها الخارطة، وهذا بدوره يساعد في التخطيط الجيد والسليم لكافة المشاريع الهندسية من طرق وسُكُوك حديدية وإسكان وري..... الخ، التي يمكن أن تنشأ في تلك المنطقة، ومع أن طرق التمثيل تتفاوت من حيث الدقة والجهد والوقت، إلا أنها تلتقي من حيث أبرز معالم الطبيعة بشكل واضح، من هذه الطرق، طريقة الألوان، وطريقة التهشير، وطريقة التجسيم، وطريقة خطوط الكنتور، التي نحن بصدده دراستها في هذا الفصل إن شاء الله، وهذه الطريقة تعد أدق الطرق وأحدثها في إظهار التضاريس.

**خط الكنتور:** هو خط وهمي متعرج مغلق، يصل بين نقاط من الأرض لها نفس النسب.

**الفترة الكنторية:** هي الفرق بين منسوبين لخطي كنتور متتاليتين، وهي ثابتة للخريطة الواحدة.

تراوح الفترة الكنторية غالباً بين ٥ - ١٠ م، وقد تقل لتصبح متراً واحداً، وقد تزيد لتصل إلى ٢٠ م.

ويتحكم في اختيارها أمور منها :

١. الغرض من الخريطة، وهنا تصغر الفترة الكنторية، فيحصل زيادة في المعلومات والتفاصيل.

٢. الوقت وتكليف الأعمال، فمن الطبيعي أنه كلما صغرت الفترة الكنторية أزداد عدد خطوط الكنتور، وبالتالي يزداد عدد النقاط في الطبيعة، فإيجاد مناسيبها يتربّع عليه زيادة في الوقت والجهد والتكلفة.

٣. طبيعة الأرض، فكلما كانت الأرض سهلة منبسطة، تطلب ذلك صغر الفترة الكنторية، لأن التغيرات تكون بسيطة جداً، والمسافات بين خطوط الكنتور كبيرة، وبالعكس في المناطق الجبلية.

يمكن تحديد الفترة الكنторية تبعاً للغرض من المخطط أو الخريطة، فعلى سبيل المثال ما يلي:


- في المراحل الأولى لخطيط الطرق والسدود والمشاريع الهندسية تكون الفترة الكنторية ١٠ - ٢٥ م.

- في أعمال تخطيط المدن بشكل عام تكون الفترة الكنторية ٥ - ٥ م.

- لأغراض العمران تكون الفترة الكنторية من ١ - ٠٠ م.

- المراحل النهائية للمشاريع الهندسية، حيث يتطلب الأمر مزيداً من التفاصيل لحساب الكميات بدقة تكون الفترة ٠,٢٥ - ١ م.

جرت العادة في الخرائط الكنتورية، أن تكتب المناسب على خطوط الكنتور، دون تعكير لوضوحها، يترك عادة فتحة ضمن خط الكنتور، ليكتب المنسوب ضمنها وبموازاة الخط، كما أنه ليس ضروريًا أن يكتب منسوب كل خط، فقد يكتفى بكتابة مناسب الخطوط الرئيسية، حيث يوجد في خطوط الكنتور رئيسية وعادية وأخرى مساعدة، كما أنه في غالب الخرائط يُسمّى الخط الخامس من خطوط الكنتور. (انظر الشكل ٣ - ١).



شكل (٣ - ١) الخطوط الكنتورية الرئيسية والفرعية والمساعدة


ومعلوم لدى المساح أن أول مرحلة من مراحل تشكييل خطوط الكنتور، تتلخص في تعين النقاط اللازم لتشكييل خطوط الكنتور على طبيعة الأرض، والغرض من الخريطة، ومقاييس الخريطة ودرجة الدقة المطلوبة. ثم إنه لرسم خطوط الكنتور لهذه النقاط، ثمة طريقتان، طريقة مباشرة: تعتمد على تقسيم الأضلاع إلى قطاعات عرضية، وطريقة غير مباشرة وهي عادة ما تستخدم في جميع الأعمال المساحية لرسم خطوط الكنتور وذلك لسهولتها، وهي أنواع:

١. طريقة الإشعاع.
٢. طريقة القطاعات.
٣. الطريقة العشوائية.
٤. الميزانية الشبكية.



والطريقة الأخيرة هي التي سيتناول المتدرب دراستها في هذا الوحدة إن شاء الله، من حيث كيفية توقعها في الطبيعة، ورصد النقاط، ورسم خطوط الكنتور، وحساب مكعبات الحفر والردم عند تسوية الأرض على منسوب معين أو منسوب متوسط، وتكلفة المشاريع الإنشائية.

### ٣- خصائص خطوط الكنتور.


١. النقاط الواقعة على خط الكنتور لها نفس المنسوب.
٢. تقارب خطوط الكنتور يعني شدة انحدار أو ارتفاع الأرض والعكس صحيح، انظر الشكل (٢-٢).
٣. خطوط الكنتور لا تتقاطع مع بعضها إلا في حالة الكهوف، ولا تتفرع إلى فرعين، انظر الشكل (٣-٣).
٤. خطوط الكنتور لا تطبق على بعضها.
٥. خطوط الكنتور مقلبة حول نفسها، وتظهر أحياناً مقلبة على أطراف الخريطة.
٦. خطوط الكنتور متوجة الشكل، تشير إلى وجود سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات، انظر الشكل (٤-٤).



شكل (٢-٣)



شكل (٣ - ٣)



خطوط تمثل حروف في جوانب المرتفعات وخطوط تمثل وديان وبالتالي اتجاه جريان المياه شكل (٤ - ٤)


### ٣- الميزان الرقمي .

هو جهاز من الأجهزة المساحية الحديثة، انظر الشكل (٣ - ٥) ويتميز هذا الجهاز بمميزات جعلته يفوق بقية أجهزة التسوية.

مميزات الميزان الرقمي:

١. سهولة الاستخدام.
٢. مناسب للمشاريع الكبيرة لاحتوائه على كرت ذاكرة تصل إلى ٢٠٠٠ قراءة.
٣. إمكانية حساب الارتفاع والمسافة في آن واحد.
٤. مقاوم للظروف الجوية الصعبة.
٥. إمكانية استخدامه للقامة العادية بدلاً من القامة المخصصة له.
٦. قوة التكبير تصل إلى X٢٣.

ولعله يتسعى للمتدرب العمل عليه في التدريب العملي الثالث.



الشكل (٣ - ٥)

### ٤- الميزانية الشبكية.

أولاً لابد أن نعلم أن الميزانية الشبكية إنما تستخدم في الأراضي شبه المستوية والتي فروق المنسوب بين نقاطها صغير، وتتلخص فكرة هذه الطريقة في تقسيم الأرض إلى شبكة من المربعات أو المستطيلات بأبعاد متساوية، تختلف حسب طبيعة الأرض، والدقة المطلوبة، والوقت، والجهد المسموح به لإنجاز المهمة، وتتراوح هذه الأبعاد من ٣٠ - ٣٠ م، ويعطى لصفوف الشبكة مجموعة من الأحرف مثلاً، والأعمدة مجموعة من الأعداد، حتى يمكن تمييز مربعات الشبكة، ويمكن التعامل معها مهما كان حجمها.


#### كيف يتم تنفيذ الميزانية الشبكية في الطبيعة؟

١. توقع الأركان الرئيسية لقطعة الأرض باستخدام جهاز الشيودوليت وذلك بضبط جهاز الشيودوليت عند النقطة الأولى، ثم التوجيه على النقطة الثانية، ثم تجعل قراءة الدائرة الأفقية صفراء، ثم يدار المنظار عبر الدائرة الأفقية، حتى تكون قراءة الأفقية على ٩٠°، ثم بالتوجيه والمسافة المطلوبة تعين النقطة الثالثة، ثم ينقل الجهاز إلى النقطة الثانية ويعمل كما في الحالة الأولى لثبت النقطة الرابعة.
٢. تقسيم محيط الأرض إلى عدة أقسام، وذلك بتقسيم كل ضلع من أضلاع الأرض باستخدام الشريط أو غيره، ثم تثبت هذه النقاط بأوتاد.
٣. التوصيل بين كل نقطتين متقابلتين في كل ضلعين، وتقسيم الضلع الناتج كتقسيم الضلع الرئيس الذي يقابلة.

بعد هذا كله، ينتج شبكة من المربعات أو المستطيلات، عند هذا يؤتى بجهاز التسوية الرقمي أو العادي لرصد نقاط هذه الشبكة، وأخذ أرصاد القامة عليها، وتسجل في الجدول الخاص بها، ثم يُجرى حساب مناسبيها، ثم تنقل هذه الشبكة إلى ورقة الرسم بمقاييس مناسب، وباستخدام الطريقة الحسابية يتم رسم خطوط الكنتور.

### ٣- الطريقة الحسابية لرسم خطوط الكنتور.

بعد تمثيل الأرض والنقاط التي جرى حساب مناسبيها على ورقة الرسم بالقياس المناسب، وبعد كتابة منسوب كل نقطة بجوارها ، يأتي تحديد نقاط، بين هذه النقاط يمر بها خطوط كنتور، وذلك يرجع إلى تعين الفترة الكنторية، وإيجاد أماكن هذه النقاط، تستخدم الطريقة الحسابية، ومعناها حساب وتوقيع مكان نقطة معينة ذات منسوب معين بين نقطتين معلومتي المنسوب، والمسافة بينهما محددة، انظر الشكل (٣-٦).



شكل (٣-٦)

$$\frac{\text{الفرق الجزئي في المنسوب}}{\text{المسافة الكلية}} = \frac{\text{المسافة الجزئية} \times \text{الفرق الكلي في المنسوب}}{\text{المسافة الكلية}}$$

**المسافة الجزئية** هي المسافة المقاسة من المنسوب الأصغر إلى النقطة المطلوبة.

**الفرق الجزئي في المنسوب** هو الفرق بين منسوب النقطة المطلوبة والمنسوب الأصغر.

**الفرق الكلي بالمنسوب** هو الفرق بين المنسوب الأكبر والمنسوب الأصغر.

**المسافة الكلية** هي المسافة بين نقطة المنسوب الأكبر ونقطة المنسوب الأصغر.

**مثال (١)**

على فرض وجود نقطتين، منسوب الأولى ٤٢,٦٩م، ومنسوب الثانية ٧١,٨٧م، والمسافة بينهما ١٥م، المطلوب رسم خطوط الكنتور بفترة متر واحد فما هي خطوط الكنتور التي تمر بين هاتين النقطتين وبعدها عن النقطة ذات المنسوب الأصغر.

الحل:

بما أن الفترة الكنторية متر واحد يعني أن خطوط الكنتور تمثل الأعداد الصحيحة ١ ، ٢ ، ٣ ... ، ٦٩ ،

.....٧١ ، ٧٠

$$\times \frac{\text{الفرق الجزئي في المنسوب}}{\text{الفرق الكلي في المنسوب}} =$$


بين هاتين النقطتين يوجد نقطتان منسوباهما ٧١ ، ٧٠

$$\text{المسافة الجزئية للنقطة ذات منسوب } 70 \text{ م} = 15 \times \frac{69,42 - 70}{69,42 - 71,87} = 3,05 \text{ م}$$

$$\text{المسافة الجزئية للنقطة ذات منسوب } 71 \text{ م} = 15 \times \frac{69,42 - 71}{69,42 - 71,87} = 9,67 \text{ م}$$

مثال (٢)

أمامك في الشكل (٣ - ٧) قطعة أرض مقسمة إلى شبكة من المستويات أبعاد المستطيل  $12 \times 10 \text{ م} \times 10 \text{ م}$ ، ومناسبات النقاط كما هو موقع على الشكل، انقل هذا الشكل إلى ورقة الرسم بمقاييس ١:٢٠٠، وارسم خطوط الكنتور بفتره كنторية ١م



شكل (٣ - ٧)

الحل:

تجهز ورقة الرسم ويترك هامش قدره ٢ سم، ثم تنقل هذه الشبكة إلى ورقة الرسم بمقاييس ١:٢٠٠. بما أن الفترة الكنторية متواحد يعني أن مناسبات خطوط الكنتور ١، ٢، ٣...، ١١، ١٢، ١٣...، ٢٠، تتبع الأضلاع ما إذا كان يوجد بين مناسباتها نقاط تمر فيها خطوط الكنتور، وباستخدام القانون السابق تعين مسافة خطوط الكنتور.


على سبيل المثال الصلع الأفقي الأيمن العلوي حيث منسوب نقطتين ١٧، ٢٠ يوجد نقطتان ١٨، ١٩

$$\text{المسافة الجزئية للنقطة ذات منسوب } 18 \text{ م} = 10 \times \frac{17-18}{17-20} = 3,33 \text{ م}$$


$$\text{المسافة الجزئية للنقطة ذات منسوب } 19 \text{ م} = 10 \times \frac{17-19}{17-20} = 6,66 \text{ م}$$

ثم باستخدام مقياس الرسم ٢٠٠:١ يعين مكان النقطتين ثم يجرى لباقي الشبكة كذلك لينتج الشكل

(٣) ثم يوصل بين النقاط ذات المنسوب المتساوي لينتج الشكل (٩-٣).



شكل (٩-٢)



شكل (٨-٣)

مثال (٣)

الشكل أمامك يمثل قطعة أرض مقسمة لشبكة من المستويات أبعاد المستطيل  $7 \times 11$  م، انقل الشكل إلى ورقة الرسم بمقاييس ١:١٠٠ وارسم خطوط الكنتور بفتره كنتوريه .٥٠ م.



الحل:

تقل هذه الشبكة إلى ورقة الرسم بالمقياس المطلوب، وتدون المناسيب على النقاط.  
بما أن الفترة الكنتورية المطلوبة  $0.5$  م ، معنى هذا أن مناسب خطوة الكنتور هي :  $10, 11, 10.5, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14$  .... بتتابع كل ضلع، ننظر ما إذا كان سيممر خط كنتور أو أكثر بين نقطتي الطلع على سبيل المثال:

• بين  $10.91$  و  $11.61$

يوجد نقطتان ذات منسوب  $11, 11.5$

- - - < باستخدام القانون:

$$\text{المسافة الجزئية للنقطة ذات منسوب } 11 \text{ م} = 7 \times \frac{10.91 - 11}{10.91 - 11.61} = 0.9 \text{ م}$$

$$\text{المسافة الجزئية للنقطة ذات منسوب } 11.5 \text{ م} = 7 \times \frac{10.91 - 11.5}{10.91 - 11.61} = 0.9 \text{ م}$$

- بين ١٠,٩١ و ١١,٧٣

يوجد نقطتان ذات منسوب، ١١، ١١,٥

- - < باستخدام القانون:


$$\text{المسافة الجزئية للنقطة ذات منسوب } 11 \text{ م} = 11 \times \frac{10,91 - 11}{10,91 - 11,73} = 11,21 \text{ م}$$

$$\text{المسافة الجزئية للنقطة ذات منسوب } 11,5 \text{ م} = 11 \times \frac{10,91 - 11,5}{10,91 - 11,73} = 11,791 \text{ م}$$

وكل ما انتهى من ضلع ثُوَّقْ نقاطه بالقياس المطلوب.

يقوم المتدرب بإكمال باقي الشبكة وتكون الحسابات بشكل دقيق.

ينتج في الأخير خريطة كنتورية كما في الشكل (٢ - ١٠).




شكل (٢ - ١٠)

مثال (٤)

يرجع المتدرب إلى المثال (٢) ويرسم شبكة المستطيلات بمقاييس الرسم ، ويرسم خطوط الكنتور بفتره .٥ م

مثال (٥)


الشكل الموضح أدناه يمثل قطعة أرض مقسمة لشبكة من المستطيلات . أبعاد المستطيل  $14 \times 20$  م انقل هذا الشكل إلى ورقة الرسم بمقاييس رسم  $1:200$  ، وارسم خطوط الكنتور بفتره .٥ م . مناسبات النقاط كما هو معطى .



النقطة	النسبة	النقطة	النسبة
١	١٣,٨١٦	٩	١٥,٥٠٠
٢	١٤,٦٧٣	١٠	١٦,٧٠٤
٣	١٥,٢١٤	١١	١٦,٦٨٣
٤	١٥,٣١١	١٢	١٥,٧٥١
٥	١٥,٧٤١	١٣	١٥,٧٩٧
٦	١٥,٢١٦	١٤	١٥,٨٦١

مثال (٦)


الشكل أمامك يمثل قطعة أرض مقسمة لشبكة من المستطيلات أبعاد المستطيل  $35 \times 50$  م ، انقل هذا الشكل إلى ورقة الرسم بمقاييس  $1:500$  . وارسم خطوط الكسور بفتره .٥ م ، مناسبات النقاط كما هو معطى .



النقطة	النسبة	النقطة	النسبة
١	٥٥,٤٤١	٨	٥٥,٧٥١
٢	٥٥,٣٠١	٩	٥٥,٨٦٧
٣	٥٤,٨٧١	١٠	٥٦,٩٢١
٤	٥٤,٢١٦	١١	٥٥,١٣٥
٥	٥٤,٧٨١	١٢	٥٥,٢٢٠
٦	٥٤,٧٨١	١٣	٥٥,٧٨١

مثال (٧)


الشكل الموضح أمامك يمثل قطعة أرض، أجريت عليها الميزانية الشبكية حيث قسمت إلى شبكة من المستطيلات، أبعاد المستطيل  $30 \times 20$ ، انقل هذا الشكل إلى ورقة الرسم بمقاييس  $1:300$  وارسم خطوط الكنتور بفترة كنتورية  $0.5$  م.



النقطة	النسبة	النقطة	النسبة
١	٧٩,٧١١	٩	٨٠,٦٤٩
٢	٨٠,١١٣	١٠	٨١,٢٣٩
٣	٨٠,٨٠٣	١١	٨١,٨٠٢
٤	٨٠,٧٨٩	١٢	٨١,٢٤٣
٥	٨١,٢٠٦	١٣	٨١,٢٦١
٦	٨١,٢١١	١٤	٨١,٢٥٤

مثال (٨)

قطعة أرض أُجريت عليها ميزانية شبکية ، حيث قسمت هذه الأرض إلى شبكة من المستطيلات ، أبعاد المستطيل  $14 \times 20$  م وتم الرصد بأعمال الميزانيات لل نقاط ، وحسبت مناسباتها فكانت كما هو معطى . انقل هذه الشبكة إلى ورقة الرسم بمقاييس  $1:200$  وارسم خطوط الكنتور بفترة  $0.25$  م .




مثال (٩)

يرجع المتدرب إلى مثال (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧) لرسم خطوط الكنتور بفترة  $0.25$  م .

### ٣- حساب مكعبات الحفر والردم وذلك بتسوية قطعة الأرض على منسوب معين .

بعد تقسيم قطعة الأرض إلى شبكة من المربعات أو المستويات، ورصد قامة رئيسية عند كل نقطة وحساب منسوبها ، وبفرض تسوية قطعة الأرض على منسوب تصميمي معين ، المطلوب هو حجم الحفر أو حجم الردم كما هو موضح بالشكل رقم (١١- ٣) .



شكل (١١- ٣)

حيث الشكل (١١- ٣) عبارة عن متوازي مستويات، معلوم مناسب أركانه الأربع و هي  $2 \text{م} \times 2 \text{م}$ ، و مساحته عبارة عن  $(\text{الطول} \times \text{العرض})$  يتطلب دائمًا حساب حجم الحفر و حجم الردم عند تسويته على منسوب تصميمي معين، فهو يؤدي إلى أن تتغير مناسب الأركان الأربع إما يحصل لها حفر أو ردم. عمق الحفر أو ارتفاع الردم يمثل الارتفاع (L) بين المنسوب الطبيعي والمنسوب التصميمي، وعلى هذا يكون الارتفاع (L) يتغير من نقطة إلى أخرى، فعند حساب الحجم للمرربع الواحد فإنه يؤخذ متوسط هذه الارتفاعات.

فيكون الحجم المطلوب حسابه عبارة عن

$$\text{الحجم} = \text{مساحة القاعدة} \times \text{متوسط فرق الارتفاع عند الأرکان}$$

$$\text{الحجم} = M \times \frac{(L_1 + L_2 + L_3 + L_4)}{4}$$

حيث  $M$  مساحة القاعدة،  $(L_1, L_2, L_3, L_4)$  فروق الارتفاعات عند الأرکان الأربع عن المنسوب التصميمي  $M$  ثم يجرى لباقي مربعات الشبكة مثل هذا ويحسب الحجم لكل مربع ، فيكون الحجم الكلي هو حاصل جمع الأحجام .

أو يمكن تعميم هذه الطريقة، حيث يتم تقسيم قطعة الأرض إلى عدد من المربعات أو المستويات وتكون هناك ارتفاعات مشتركة ونحسب الحجم عبر القانون التالي =

$$H = \frac{1}{4} (L_1 + 2L_2 + 3L_3 + 4L_4)$$

حيث :

$H$ : الحجم الكلي.

$M$ : مساحة المستطيل الواحد أو المربع المقسمة إليه قطعة الأرض.

$L_1$ : مجموع ارتفاعات الحفر أو الردم المكررة مرة واحدة.

$L_2$ : مجموع ارتفاعات الحفر أو الردم المكررة مرتين.


$L_3$ : مجموع ارتفاعات الحفر أو الردم المكررة ثلاثة مرات.

$L_4$ : مجموع ارتفاعات الحفر أو الردم المكررة أربع مرات.

مثال (١٠)

الкроكي أمامك لقطعة أرض أبعادها  $20 \times 20$  م تم تقسيمها إلى شبكة مربعات أبعاد المربع  $5 \times 5$  م ثم رصدت قامة رأسية فوق كل نقطة من نقاط الشبكة وسجلت الأرصاد من جدول الميزانية المرفق وكانت البداية فوق روبيرو النهاية فوق نفس الروبيرو، والمطلوب:

- ١ - حساب مناسبات هذه النقاط وعمل التحقيق الحسابي اللازم.
- ٢ - حساب مكعبات الحفر أو الردم وذلك بتسوية الأرض على منسوب  $26.00$  م
  - (أ) بحساب مكعبات الحفر أو الردم لكل مربع على حدة.
  - (ب) بحساب مكعبات الحفر أو الردم لقطعة الأرض جميعها.



## جدول أرصاد ميزانية محور طولي بطريقة ( منسوب سطح الميزان )

نوع الجهاز:

رقم المشروع مثال رقم (١٠)

رقم الوتد	المسافات الأفقية	القراءات على القامة			منسوب سطح الميزان	منسوب النقطة	ملاحظات
		جزئية	تراكمية	مؤخرة			
BM				٢,٠٠٦			
١				١,٩٥٢			
٢				٢,٠١٠			
٣				٢,٢٨٠			
٤				٢,٤٣٠			
٥				٢,٧١٨			
٦				٢,٦٤٦			
٧				٢,٣٧٣			
٨				٢,١٢٧			
٩				١,٨٦٩			
١٠				١,٧٧٣			
١١				١,٧٥٠			
١٢				١,٩٧٠			
١٣				٢,٠٤٨			
١٤				٢,٣٠٧			
١٥				٢,٥٨٨			
١٦				٢,٨١٦			
١٧				٢,٣٠٤			
١٨				٢,٠٥٤			
١٩				١,٩٤٠			
٢٠				١,٦٥٢			
٢١				١,٥٣١			

				١,٧٤٠				٢٢
				١,٨٨٩				٢٣
				٢,٠٩٠				٢٤
				٢,٣٠٢				٢٥
			٢,٠٠٦					BM

التحقيق الحسابي :

$$3. \text{ مجموع المؤخرات} - \text{مجموع المقدمات} =$$

$$4. \text{ منسوب آخر نقطة} - \text{منسوب أول نقطة} =$$

الحل:

يتم رسم الشبكة وتسجيل المناسب وحساب فروق الارتفاعات عن المنسوب التصميمي وترقيم المربعات:

ا) تسوية قطعة الأرض على منسوب ٢٦,٠٠ م

$$\text{حيث } M = 5 \times 25 = 25 \text{ م}^2.$$

$$\frac{(L_1 + L_2 + L_3 + L_4)}{4} \times M$$

واضح من فروق الارتفاعات ومناسب النقاط أن الأرض سوف يتم ردمها لتصل إلى منسوب التسوية التصميمي

$$\text{حجم الردم فوق المربع رقم ١} = 25 \times \frac{(1,734 + 1,934 + 1,646 + 1,525)}{4} \text{ م}^3 = 42,744 \text{ م}^3$$

$$\text{حجم الردم فوق المربع رقم ٢} = 25 \times \frac{(1,88 + 2,048 + 1,934 + 1,734)}{4} \text{ م}^3 = 47,494 \text{ م}^3$$

$$\text{حجم الردم فوق المربع رقم ٣} = 25 \times \frac{(2,084 + 2,298 + 2,048 + 1,883)}{4} \text{ م}^3 = 51,956 \text{ م}^3$$

$$\text{رقم } 4 = \frac{(2,296 + 2,481 + 2,298 + 2,084)}{4} \times 25 = 57,244$$

$$\text{رقم } 5 = \frac{(1,934 + 1,964 + 1,744 + 1,646)}{4} \times 25 = 45,050$$

$$\text{رقم } 6 = \frac{(2,048 + 2,042 + 1,964 + 1,934)}{4} \times 25 = 49,920$$

$$\text{رقم } 7 = \frac{(2,298 + 2,301 + 2,042 + 2,084)}{4} \times 25 = 54,306$$

$$\text{رقم } 8 = \frac{(2,481 + 2,582 + 2,301 + 2,298)}{4} \times 25 = 60,388$$

$$\text{رقم } 9 = \frac{(1,964 + 1,863 + 1,767 + 1,744)}{4} \times 25 = 45,863$$

$$\text{رقم } 10 = \frac{(2,42 + 2,121 + 1,863 + 1,964)}{4} \times 25 = 49,938$$

$$\text{رقم } 11 = \frac{2,301 + 2,368 + 2,121 + 2,042}{4} \times 25 = 50,194$$

$$\text{م}^2 ٦١,٨١٣ = \frac{(٢,٥٨٢+٢,٦٤٠+٢,٣٦٨+٢,٣٠١)}{٤} \times ٢٥ = ١٢ \text{ رقم}$$

$$\text{م}^2 ٤٧,٣٧٥ = \frac{١,٨٦٣+٢,٠٠٤+١,٩٤٦+١,٧٦٧}{٤} \times ٢٥ = ١٣ \text{ رقم}$$

$$\text{م}^2 ٥١,٦٣٨ = \frac{(٢,١٢١+٢,٢٧٤+٢,٠٠٤+١,٨٦٣)}{٤} \times ٢٥ = ١٤ \text{ رقم}$$

$$\text{م}^2 ٥٧,٤١٣ = \frac{(٢,٣٦٨+٢,٤٢٤+٢,٢٧٤+٢,١٢١)}{٤} \times ٢٥ = ١٥ \text{ رقم}$$

$$\text{م}^2 ٦٣,٣٩٤ = \frac{(٢,٦٤٠+٢,٧١٢+٢,٤٢٤+٢,٢٦٧)}{٤} \times ٢٥ = ١٦ \text{ رقم}$$

إجمالي حجم الردم = مجموع الحجوم الستة عشر.

$$\text{م}^2 ٨٤٢,٢٣١ =$$

ب) حجم الردم الإجمالي لقطعة الأرض :

يتم استخدام القانون

$$ح = \frac{\text{م}^2 (١L + ٢L + ٣L + ٤L)}{٤}$$

$$\text{م}^2 = 5 \times 5 = \text{م}^2$$

$$\text{م} = 1,025 + 1,946 + 1,712 + 2,296 + 2,712 = 8,479 \text{ م}$$

$$25,263 = 1,646 + 1,744 + 1,767 + 2,004 + 2,424 + 2,274 + 2,640 + 2,082 + 2,481 + 2,084 + 1,883 + 1,734 \text{ م}^2$$

م

ل٢=صفر

$$\text{م} = 18,938 = 2,367 + 2,121 + 1,863 + 2,301 + 2,042 + 1,964 + 2,298 + 2,048 + 1,934 \text{ ل٢}$$

$$h = \frac{[(18,938 \times 4) + (25,263 \times 2) + 8,479]}{4} \times \frac{25}{4}$$

$$\text{الحجم الكلي} = 842,231 \text{ م}^3$$

## جدول أرصاد ميزانية محور طولي بطريقة (منسوب سطح الميزان)

التاريخ:

اسم الراصد:

نوع الجهاز:

رقم المشروع: حل مثال رقم (١٠)

رقم الوتد	المسافات الأفقية	القراءات على القامة			منسوب سطح الميزان	منسوب النقطة	ملاحظات
		مؤخرة	متوسطة	مقدمة			
BM	٢,٠٠٦				٢٦,٠٠٦	٢٤,٠٠٠	روبير
١	١,٩٥٢					٢٤,٠٥٤	
٢	٢,٠١٠					٢٣,٩٩٦	
٣	٢,٢٨٠					٢٣,٧٢٦	
٤	٢,٤٣٠					٢٣,٥٧٦	
٥	٢,٧١٨					٢٣,٢٨٨	
٦	٢,٦٤٦					٢٣,٣٦٠	
٧	٢,٣٧٣					٢٣,٦٣٣	
٨	٢,١٢٧					٢٣,٨٧٩	
٩	١,٨٦٩					٢٤,١٣٧	
١٠	١,٧٧٣					٢٤,٢٣٣	
١١	١,٧٥٠					٢٤,٢٥٦	
١٢	١,٩٧٠					٢٤,٠٣٦	
١٣	٢,٠٤٨					٢٣,٩٥٨	
١٤	٢,٣٠٧					٢٣,٦٩٩	
١٥	٢,٥٨٨					٢٣,٤١٨	
١٦	٢,٨١٦					٢٣,٥١٩	
١٧	٢,٣٠٤					٢٣,٧٠٢	
١٨	٢,٠٥٤					٢٣,٩٥٢	
١٩	١,٩٤٠					٢٤,٠٦٦	
٢٠	١,٦٥٢					٢٤,٣٥٤	

	٢٤,٤٧٥			١,٥٣١					٢١
	٢٤,٢٦٦			١,٧٤٠					٢٢
	٢٤,١١٧			١,٨٨٩					٢٣
	٢٣,٩١٦			٢,٠٩٠					٢٤
	٢٣,٧٠٤			٢,٣٠٢					٢٥
	٢٤,٠٠٠		٢,٠٠٦						BM

التحقيق الحسابي:


$$\text{مجموع المؤخرات} - \text{مجموع المقدمات} = ٢,٠٠٦ - ٢,٠٠٦ = \text{صفر}$$

$$\text{منسوب آخر نقطة} - \text{منسوب أول نقطة} = ٢٤,٠٠٠ - ٢٤,٠٠٠ = \text{صفر}$$

## (11) مثال

الكروكي أمامك لقطعة أرض مقسمة إلى شبكة مستويات مستطيلات أبعاد المستطيل الواحد  $10 \times 15$  م. تم الرصد بأعمال الميزانيات لهذه النقاط فكانت النسب كالتالي.

احسب حجم الحفر أو حجم الردم عند تسوية الأرض على منسوب 15,000 م بالطريقتين.



النقطة	المنسوب	النقطة	المنسوب
١	١٢,٥٤٣	١٠	١٢,٢٢٤
٢	١١,٧٢٥	١١	١١,٠٣٠
٣	١٠,٩٣٦	١٢	١٠,٢٢٢
٤	١٠,١٤٢	١٣	١٠,١٤٢
٥	١٠,١٢٧	١٤	١١,١١١
٦	١٠,٩٣٩	١٥	١٢,٢٤٢
٧	١١,٩٤٠	١٦	١٢,١٠٣
٨	١٢,٧٠٧	١٧	١١,٤٠٨
٩	١٢,٢٤٤	١٨	١٠,٢٠٩

### ٣-٧-تسوية الأرض على المنسوب المتوسط وحساب مكعبات الحفر والردم

إن تسوية قطعة الأرض على المنسوب الذي يحقق كميات حفر مساوية تقريباً لكميات الردم، من الموضوعات التطبيقية الهامة التي تتحقق أقل تكلفة لازمة لتسوية الأراضي الرملية؛ وتم الخطوات التالية بعد حساب مناسب الميزانية الشبكية :

#### ١) حساب المنسوب المتوسط للتسوية.

$$\text{المنسوب} = \frac{\text{ارتفاع الردم}}{\text{ارتفاع الحفر}} \times 100$$

#### ٢) حساب أعمق الحفر وارتفاعات الردم.

$$\text{عمق الحفر} = \text{المنسوب} - \text{المنسوب خط الإنشاء}.$$

$$\text{ارتفاع الردم} = \text{المنسوب خط الإنشاء} - \text{المنسوب الأرض}.$$

#### ٣) مساحة قطعة الأرض الكلية.

$$\text{مساحة قطعة الأرض الكلية} = \text{عدد المستطيلات أو المربعات} \times \text{مساحة المستطيل الواحد}.$$

#### ٤) حساب مساحة جزء الحفر، ومساحة جزء الردم.

$$\text{مساحة جزء الحفر} = \frac{\text{عدد نقاط الحفر}}{\text{عدد النقاط الكلية}} \times \text{ المساحة الكلية}$$

$$\text{مساحة جزء الردم} = \frac{\text{عدد نقاط الردم}}{\text{عدد النقاط الكلية}} \times \text{ المساحة الكلية}$$

#### ٥) متوسط أعمق الحفر.

$$\text{متوسط أعمق الحفر} = \frac{\text{مجموع أعمق الحفر}}{\text{عدد نقاط الحفر}}$$

٦) متوسط ارتفاع الردم.

$$\text{متوسط ارتفاع الردم} = \frac{\text{مجموع ارتفاع الردم}}{\text{عدد نقاط الردم}}$$

٧) حساب حجم الحفر وحجم الردم.

$$\text{حجم الحفر} = \text{مساحة جزء الحفر} \times \text{متوسط أعمق الحفر}.$$

$$\text{حجم الردم} = \text{مساحة جزء الردم} \times \text{متوسط ارتفاع الردم}$$

وبعد حساب كميات الحفر والردم (حجم الحفر وحجم الردم) نستطيع تقدير التكلفة الإجمالية للمشروع حيث يتوقف ذلك على سعر المتر المكعب عند الحفر وعند الردم.

مثال (١٢)

حل المثال رقم (١١) وذلك بتسوية قطعة الأرض على منسوب التسوية المتوسط وحساب مكعبات الحفر والردم واحسب التكلفة الإجمالية للمشروع إذا كان سعر المتر المكعب عند الحفر ١٠ ريالات، وعند الردم ٧ ريالات.

الحل:

$$1) \text{ منسوب التسوية المتوسط} = \frac{٢٠٤,٤٧٥}{١١} = ١١,٣٦٠ \text{ م}$$

٢) أعمق الحفر وارتفاعات الردم

رقم النقطة	المنسوب	عمق الحفر	ارتفاع الردم
١	١٢,٥٤٣	١,١٨٣	
٢	١١,٧٢٥	٠,٣٦٥	
٣	١٠,٩٣٦		٠,٤٢٤
٤	١٠,١٤٢		١,٢١٨
٥	١٠,١٢٧		١,٢٣٣
٦	١٠,٩٣٩	٠,٥٨٠	٠,٤٢١
٧	١١,٩٤٠	١,٣٤٧	

٨	١٢,٧٠٧	١,٣٤١	
٩	١٢,٧٠١	٠,٨٨٤	
١٠	١٢,٢٤٤		
١١	١١,٠٣٠		٠,٣٣٠
١٢	١٠,٢٢٢		١,١٣٨
١٣	١٠,١٤٢		١,٢١٨
١٤	١١,١١١		٠,٢٤٩
١٥	١٢,٢٤٢	٠,٨٨٢	
١٦	١٢,١٠٧	٠,٧٤٧	
١٧	١١,٤٠٨	٠,٠٤٨	
١٨	١٠,٢٠٩		١,١٥١
<b>المجموع</b>	<b>٢٠٤,٤٧٥</b>	<b>٧,٣٧٧</b>	<b>٧,٣٨٢</b>

٣) المساحة الكلية .

$$\text{مساحة قطعة الأرض} = ١٥٠ \times ١٥٠ = ١٥٠٠ \text{ م}^٢$$

٤) مساحة الحفر وجزء الردم .

$$\text{مساحة جزء الحفر} = ١٥٠٠ \times \frac{٩}{١٨} \text{ م}^٢$$

$$\text{مساحة جزء الردم} = ١٥٠٠ \times \frac{٩}{١٨} \text{ م}^٢$$

٥) متوسط أعمق الحفر وارتفاعات الردم .

$$\text{متوسط أعمق الحفر} = \frac{٧,٣٧٧}{٩} = ٠,٨٢٠ \text{ م}$$

$$\text{متوسط ارتفاع الردم} = \frac{٧,٣٨٢}{٩} = ٠,٨٢٠ \text{ م}$$

٦) حجم جزء الحفر وجزء الردم.

$$\text{حجم الحفر} = ٠,٨٢ \times ٧٥٠ = ٦١٥ \text{ م}^٣$$

$$\text{حجم الردم} = ٠,٨٢ \times ٧٥٠ = ٦١٥ \text{ م}^٣$$

٧) تكلفة المشروع:

$$\text{عند الحفر} = ٦١٥ \times ١٠ = ٦١٥٠ \text{ ريال}$$

$$\text{عند الردم} = ٦١٥ \times ٧ = ٤٣٠٥ \text{ ريال}$$

$$\text{التكلفة الإجمالية} = ٦١٥٠ + ٤٣٠٥ = ١٠٤٥٥ \text{ ريال}$$

## التدريب العملي الأول مشروع ميزانية شبكية

المدة المحددة لهذا المشروع:

أربعة أسابيع.

الغرض من المشروع:

تدريب المتدربين على:


١. كيفية تنفيذ الميزانية الشبكية في الطبيعة، وثبت النقاط وترقيمها ورسم كروكي، ( لا تقل عدد النقاط عن ٣٠ نقطة ).
٢. الرصد بأعمال الميزانيات لهذه النقاط، على أن تكون بداية الرصد فوق روبيه والنهاية فوق روبيه.
٣. حساب مناسبات النقاط وعمل التحقيق الحسابي اللازم.
٤. نقل الشبكة إلى ورقة الرسم بمقاييس رسم مناسب، ورسم خطوط الكنتور بفترات ٠,٢٥ م
٥. حساب مكعبات الحفر والردم عند تسوية الأرض على:
  - أ) منسوب معين.
  - ب) منسوب متوسط.

الأدوات والأجهزة المستخدمة:

جهاز الثيودوليت لتوقيع الأركان الرئيسية، جهاز ميزان، قامة، شريط، أوتاد حديدية أو شوك.

## تمارين

- س١ : عرف خط الكنتور
- س٢ : عرف الفترة الكنторية، وما العوامل المؤثرة في اختيارها ؟
- س٣ : كيف يتم تنفيذ الميزانية الشبكية في الطبيعة ؟
- س٤ : قطعة أرض مقسمة لشبكة من المستويات أبعاد المستطيل  $20 \times 18$  كم هو أمامك، انقل هذا الشكل إلى ورقة الرسم بمقاييس ٢٥٠:١، ورسم خطوط الكنتور بفترة ٠,٥ م واحسب مكعبات الحفر والردم عند تسوية الأرض على منسوب ٦٠,٥٠٠ م.




النقطة	النقطة	النسبة	النسبة
١	١١	٦٠,٣٢١	٦٠,٧٤٥
٢	١٢	٦٠,٣٣٣	٦١,٠٤١
٣	١٣	٦٠,٣٤١	٦١,٠٩٧
٤	١٤	٦٠,٣٦١	٦٠,٧١٩
٥	١٥	٦٠,٣٦٩	٦٠,٣٤٤
٦	١٦	٦٠,٣٥١	٦٠,٣١٩
٧	١٧	٦٠,٧١٢	٦٠,٧٢٥
٨	١٨	٦٠,٧١١	٦١,١٠٧
٩	١٩	٦٠,٧٠٣	٦١,١١٥
١٠	٢٠	٦٠,٦٨١	٦١,١٢٣

س ٥ : ارجع إلى السؤال رقم (٤) لرسم الشبكة بفترة كنторية ٢٥،٠ م وحساب مكعبات الحفر والردم عند تسوية الأرض على منسوب متوسط.


س ٦ : انقل الشكل إلى ورقة الرسم بمقاييس ١٠٠:١ ، وارسم خطوط الكنتور بفترة كنторية ٢٥،٠ م ، حيث قطعة الأرض مقسمة لشبكة من المستويات، أبعاد المستطيل ٧٩×٧ م.

- ❖ احسب حجم الحفر وحجم الردم عند تسوية الأرض على منسوب متوسط.
- ❖ احسب التكلفة الإجمالية للمشروع، إذا كان سعر المتر المكعب عند الحفر ١١ ريال وعند الردم ٨ ريالات.



| النقطة |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| النقطة |
١	٢٢,٩٤٨	٧	٢١,٦٦٦	١٣	٢٢,٤٠٤	١٩	٢١,٩٥٦
٢	٢٢,٩٤٤	٨	٢٢,٣١٩	١٤	٢١,٨٤٩	٢٠	٢٢,٣٢١
٣	٢٢,٨٠١	٩	٢٣,٢٣١	١٥	٢١,٩٤١	٢١	٢١,٨٠٦
٤	٢٢,٢١٠	١٠	٢٢,٩٥٦	١٦	٢١,١٤٦	٢٢	٢١,٨١١
٥	٢١,٧٥١	١١	٢٢,٩٤١	١٧	٢١,١٥٠	٢٣	٢١,٣٠٧
٦	٢١,٦٥٥	١٢	٢٢,٨٩٩	١٨	٢١,٦٤٨	٢٤	٢٠,٨٩٤
					٢٥	٢٠,٣٦١	

س ٧ : انقل الشكل الموضح أمامك إلى ورقة الرسم، بمقاييس رسم ٢٠٠:١، وارسم خطوط الكنتور بفترة ٠,٢٥ م، حيث أبعاد المستطيل ١٤ م × ١٦ م، واحسب مكعبات الحفر والردم عند تسوية الأرض على النسوب المتوسط.



النقطة	المنسوب	النقطة	النقطة	النقطة	المنسوب	النقطة	المنسوب
١	٨٩,٩٠٤	٨	٨٩,٩٠٢	١٥	٩٠,٠٥٩	٢٢	٩١,٣٥١
٢	٨٩,٩٠٢	٩	٩٠,١١٨	١٦	٩٠,٣٩١	٢٣	٩٠,٦٨٩
٣	٨٩,٩١٢	١٠	٩٠,١١٩	١٧	٩٠,١١٩	٢٤	٩٠,٧٠٧
٤	٨٩,٩١١	١١	٩٠,١٢١	١٨	٩٠,٢٠٦	٢٥	٩٠,٧٢١
٥	٨٩,٨٩١	١٢	٩٠,١٢٢	١٩	٩٠,٤٣١	٢٦	٩٠,٦٨١
٦	٨٩,١١٢	١٣	٩٠,٢٨١	٢٠	٩٠,٣٢٥	٢٧	٩٠,٦٧٣
٧	٨٩,٨٧٩	١٤	٩٠,٦٠٢	٢١	٩٠,٦٥٠		

س ٨ : انقل الشكل أمامك إلى ورقة الرسم، بمقاييس ١:١٠٠٠، وارسم الكنتور بفتررة ٥ م، أبعاد

٧٠×٣٠ المربع

٥٣٩,٠	٥٤٧,٦	٥٥٠,٠	٥٥٠,٢
٥٢٧,٧	٥٣٢,١	٥٥٤,٥	٥٤٥
٥٢١,٧	٥٣٩,٣	٥٣٩,٣	٥٥١,٣
٥٤٤,٥	٥٣٢,٣	٥٤٤,٢	٥٥١,٠
٥٢٩,١	٥٣٤,٢	٥٥١,٠	٥٥٠,٠
٥٢٨,٨	٥٣٩,٠	٥٤٥	٥٤٨,٤
٥٢٥,٨	٥٣٦,٤	٥٤٦,٦	٥٤٧,٢
٥٣٢,٠	٥٤٧,٦	٥٥٠,٠	٥٥٢,٠
٥٣٥,٠	٥٣٨,٠	٥٤٢,٧	٥٥٤,٨
٥٣٠,٧	٥٣٠,٠	٥٣٩,٥	٥٥٠,٠

## ملاحظات

## ملاحظات



## أعمال الميزانيات

### تثبيت المنسوب و تحديد الميول

تثبيت المنسوب و تحديد الميول

ج

### الجدارة:

أن يتدرّب المتدرب على تشييت نقاط معلومة المنسوب في الطبيعة.

### الأهداف:

بنهاية هذه الوحدة سيتمكن المتدرب بأذن الله معرفة كيفية تشييت نقاط المناسيب في الطبيعة.

### متطلبات الجدارة:

ينبغي التدريب على مهارات الوحدة الأولى.

### مستوى الأداء:

أن يصل المتدرب إلى نسبة ١٠٠٪ من الهدف وهو تشييت المناسيب.

### الوقت المتوقع للتدريب:

١٦ ساعة.

### الوسائل المساعدة:

جهاز ميزان، قامة، أوتاد حديدية، شريط.

## تثبيت المناسب وتحديد اليمول

إن عملية تثبيت المناسب كثيرة ما تجرى في موقع المشروعات والأعمال الهندسية، خاصة في مشروعات الطرق وسكك الحديد وأنابيب المياه والمجاري وتسوية الأرض على منحدرات. ويعين أي منسوب مطلوب بوضع وتد يدق في الأرض حتى ترصد القراءة الصحيحة على قامة فوق رأس الود. يعين منسوب سطح الميزان بالطريقة المعتادة وتحسب القراءة الواجب قراءتها على القامة التي فوق الود للحصول على المنسوب المطلوب، وذلك بطرح المنسوب المطلوب من سطح الميزان، ويدق فوق الود للحصول على القراءة المحسوبة، وقد يضطر لرفع الود إلى الأعلى للحصول على المنسوب المطلوب.

مثال:

وضع ميزان فوق نقطة A ثم أخذت القراءة على قامة فوق النقطة على طريق فكان = 2.30م ، يراد تعين نقطة B على بعد 100م من A بحيث يكون الانحدار 1:50 للأعلى .

الحل:

$$\text{فرق المنسوب} = \frac{1}{50} \times 100 = 2,00 \text{ م}$$

$$\text{القراءة على B} = 2,30 - 2,00 = 0,30 \text{ م}$$

يُدق وتد على B وتوضع فوقه قامة، ويرفع هذا الود أو يخفض حتى تصبح القراءة على القامة 0.30 م

## التدريب العملي الثاني

### تثبيت المناسيب

**المدة المخصصة لهذا المشروع:**

أسبوعان.

**الغرض من المشروع:**

تدريب المتدربين على تثبيت نقاط معلومة المنسوب في الطبيعة.

**الأدوات المستخدمة:**

جهاز ميزان، قامة، أوتاد حديدية، شريط.

**خطوات العمل :**

١. يتم تحديد مكان الروبير، ومن ثم تثبيت عدة مناسيب مختلفة في أماكن متفرقة.
٢. ضبط جهاز الميزان في مكان مناسب، وترصد قامة فوق الروبير.
٣. يتم حساب منسوب سطح الميزان ثم حساب قراءة القامة، وهي الفرق بين منسوب سطح الميزان ومنسوب النقطة المراد تثبيتها.
٤. دق وتد على ارتفاع مناسب، ثم توضع القامة فوقه وتؤخذ القراءة، ثم يحسب الفرق بين القراءة المطلوبة والقراءة التي أخذت، ويرفع الوتد أو يدق بمقدار الفرق.

يكتب المتدرب تقريراً عن هذا المشروع.

-

## تقارير

س ١ : اذكر بعض المشروعات الإنسانية التي تحتاج لـ تثبيت المناسيب بصفة دائمة

س ٢ : وضع ميزان فوق نقطة A ثم أخذت القراءة على القامة فكانت 2.157 ، يراد تعين نقطة B على بعد 100 م من A بحيث يكون الانحدار 1:50 للأعلى ، كم تكون القراءة عند النقطة B ؟

س ٣ : وضع ميزان فوق نقطة A ثم أخذت القراءة على القامة فكانت 3.197 ، يراد تعين نقطة B على بعد 200 م من A بحيث يكون الانحدار 1:100 للأعلى. كم تكون القراءة عند النقطة B ؟

## ملاحظات

## ملاحظات

## المراجع

- ١ - أصول في المساحة، ٢٠٠٠ م
- ٢ - المساحة المستوية، ١٩٨٧ م
- ٣ - المساحة الذاتية والسريعة، ١٩٩٤ م
- ٤ - المساحة المستوية، ١٩٩٤ م
- ٥ - مذكرة سابقة لمعهد المراقبين الفنيين، قسم المساحة.

# المحتويات

## الفصل الدراسي الأول

### الوحدة الأولى: التسوية

رقم الصفحة	الموضوع
٢	١- مقدمة.....
٢	١- ٢- أهمية علم التسوية.....
٣	١- ٣- الأدوات المستخدمة لأعمال التسوية.....
٣	١- ٣- ١- أجزاء جهاز الميزان.....
٦	١- ٣- ٢- القامة أو مسطرة التسوية.....
٧	١- ٤- تعريف أساسية.....
١٠	١- ٥- تعيين مناسبات النقاط.....
١٣	١- ٥- ١- مبدأ قياس فرق الارتفاع بين نقطتين باستخدام جهاز الميزان.....
١٣	١- ٦- ملاحظات عامة حول أعمال التسوية.....
١٥	تمارين.....
٢١	التدريب العملي الأول.....
٢٢	تمارين عامة.....

### الوحدة الثانية

#### القطاعات الطولية والعرضية

٢٧	٢- ١- مقدمة.....
٢٨	٢- خطوات تنفيذ القطاع الطولي في الطبيعة.....
٢٨	٢- ١- تقسيم المحور الطولي.....
٢٩	٢- ٢- تعيين مناسبات نقاط المحور.....
٢٩	٢- ٣- رسم القطاع الطولي.....
٤٦	التدريب العملي الثاني.....

#### القطاعات العرضية

٤٧	٢- ٤- مقدمة.....
٤٨	٢- ٤- ١- كيفية تنفيذ القطاعات العرضية في الطبيعة.....

٤٨	.....	٢- رسم القطاعات العرضية.....
٤٨	.....	٣- حساب مناسب خلط الإنشاء.....
٤٩	.....	٤- حساب مساحة القطاعات العرضية.....
٦٥	.....	التدريب العملي الثالث.....
٦٦	.....	تمارين.....

### **الفصل الدراسي الثاني**

#### **الوحدة الثالثة : الميزانية الشبكية وخطوط الكنتور**

٧٠	.....	١- مقدمة.....
٧٢	.....	٢- خصائص خطوط الكنتور.....
٧٤	.....	٣- الميزان الرقمي.....
٧٥	.....	٤- الميزانية الشبكية.....
٧٦	.....	٥- الطريقة الحسابية لرسم خطوط الكنتور.....
٨٤	.....	٦- حساب مكعبات الحفر والردم وذلك بتسوية الأرض على منسوب معين.....
٩٥	.....	٧- تسوية الأرض على المنسوب المتوسط وحساب مكعبات الحفر والردم.....
٩٩	.....	التدريب العملي الأول .....
١٠٠	.....	تمارين.....

### **الوحدة الرابعة**

#### **ثبت المنساب وتحديد الميل**

١٠٧	.....	ثبت المنساب وتحديد الميل.....
١٠٨	.....	التدريب العملي الثاني.....
١٠٩	.....	تمارين.....
١١٢	.....	المراجع.....

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إيه سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

